

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: POH/08055/2026

VYŘIZUJE:

Ing. Petr Pětík

TEL.: 416 707 839

MOBIL: 606 757 553

E-MAIL: petik@poh.cz

DATUM:

20.02.2026

Obecní úřad Drahobuz

Drahobuz 35

411 45 Úštěk

Oznámení o kácení dřevin na Úštěckém potoce v k.ú. Drahobuz

Dle zákona č. 114/92 Sb., § 8, odst. 2 Vám oznamujeme kácení dřevin na Úštěckém potoce v k.ú. Drahobuz, které budeme vykonávat v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., § 47, odst. 2, písm. b) a § 49, odst. 1, písm. b).

vodní tok : Úštěcký potok

ř.km. : 10,450 – 11,320

k.ú. : Drahobuz (p.p.č. 1673/2 – vodní plocha)

zdůvodnění : špatný zdravotní stav a stabilita stromů, nebezpečí pádu stromů, bezprostřední ohrožení života či zdraví a přilehlých nemovitostí

Specifikace dřevin – kácení

počet jedinců	Olše	Vrba	Jasan	Jilm	Třešeň	Lípa	Javor	Dub	Akát	Střem	Hloh	Bez	Líska	Celkem
do 30 cm	9	9	23	43	0	1	3	1	0	19	0	9	0	117
do 50 cm	11	2	23	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	43
do 70 cm	12	1	12	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	27
do 90 cm	3	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
nad 90 cm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
celkem	35	12	62	49	0	4	3	1	0	19	0	9	0	194

Výřez křovin: 350 m² (bez č., střemcha, líska)

Poznámka: Jedná se o kácení celkem 194 ks stromů břehového porostu Úštěckého potoka bezprostředně ohrožujících život, zdraví a majetek přilehlých nemovitostí v k.ú. Drahobuz – v blízkosti bytových domů, sportoviště a pěší zóny vedoucí v souběhu s korytem vodního toku (**viz situace**). V rámci akce se dále provede výřez křovin z průtočného profilu vodního toku na ploše cca 350 m², odstranění a likvidace 9 ks vyvrácených stromů (jasan ztepilý) o průměru kmenu 10 – 30 cm a likvidace staré dřevní hmoty na březích vodního toku o objemu cca 5 m³. Stromy určené ke kácení jsou označeny barevným terčem růžové barvy. Využitelná dřevní hmota bude zmanipulována a odvezena na místo zpracování. Nevyužitelná dřevní hmota bude likvidována štěpkováním na místě stavby nebo odvozem k dalšímu zpracování a likvidaci.

Vstupy na přilehlé pozemky (manipulační pruh dle zákona č. 254/2001 Sb., § 49, odst. 2, písm. b) budou projednány s vlastníky těchto pozemků ještě před zahájením prací. V návaznosti na provedené práce bude zajištěna náhradní výsadba stromků s následnou péčí po dobu min. 3 – 5 let v počtu cca 40 ks a druhového složení stávajícího břehového porostu (např. vrba, javor, jilm, dub, lípa, habr apod.).

Celkový rozsah prací byl předběžně projednán při místním šetření dne 27.01.2026 za účasti zástupce OŽP MěÚ Litoměřice Ing. Lenky Skokanové.

Zhotovitel prací: provozní středisko Povodí Ohře, státní podnik, v Terezíně

Technický dozor investora: Ing. Petr Pětík, tel. 606 757 553

Termín prací: 03 – 04/2026, pokračování 11/2026 – 03/2027

S pozdravem



Povodí Ohře, státní podnik (13)
závod Terezín
Průmysl 319 Terezín 411 55
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
www.poh.cz

Ing Martin Matula
vedoucí provozu Terezín

Přílohy: Situace dle Mapy.cz
Situace dle GIS