

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Drslavice“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

Technický dozor:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Obec Drslavice

Drslavice 93, 687 33 Drslavice

00360597

CZ00360597

Bc. Karlem Sedláčkem, DiS., starostou

Bc. Karel Sedláček, DiS., starosta

bude doplněno později

572 671 151

obec@drslavice.cz

Komerční banka, a.s., č. ú.: 13426721/0100

Zhotovitel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

Stavbyvedoucí:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

VIATOM s.r.o.

Jabloňová 487, Sady, 686 01 Uherské Hradiště

C 140759 vedená u Krajského soudu v Brně

21928878

CZ21928878

Ing. Tomáš Pavlík

Ing. Tomáš Pavlík

Ing. Tomáš Pavlík

720 958 858

tomas.pavlik@email.cz

6800938379/0800

Článek II. Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést na svůj náklad, na své nebezpečí, způsobem, v rozsahu, v kvalitě, v množství (objemu) a za podmínek sjednaných v této smlouvě stavební dílo označené jako „Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Drslavice“ (dále jako „dílo“), jak je blíže vymezeno níže v tomto odstavci, a takto provedené dílo předat objednateli. Bližší specifikace díla a podmínky jeho provedení jsou uvedeny v dalších ustanoveních této smlouvy (zejména v čl. III. této smlouvy). Zhotovitel se rovněž zavazuje za podmínek sjednaných v této smlouvě odstranit jakékoli vady na díle, jejichž odstranění požaduje objednatel v průběhu provádění díla, při předání díla, a nebo v záruční době.

Dílo bude provedeno dle příslušné dokumentace veřejné zakázky (zpracované v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb.), která je tvořena následujícími podklady (dále společně jako „Podklady“):

- kompletní zadávací dokumentace veřejné zakázky,
- projektová dokumentace „Silnice III/05019 Drslavice. Přechod pro chodce v KM 3,093 00“ zpracovaná Ing. Jaroslavem Kunčíkem, Školní 115, 687 34 Uherský Brod 3 - Těšov pod zakázkovým číslem 1216/24 v březnu 2025, pro „SO 401 Nasvícení přechodu“ pro chodce firmou AKTÉ PK s.r.o., Nad Pramenem 338, 760 01 Zlín pod zakázkovým číslem Z24-060 v září 2024
- projektová dokumentace „Chodník u fotbalového hřiště, Drslavice“ zpracovaná Zdeňkem Vladykou, Na Honech I, 55 40, 760 05 Zlín pod zakázkovým číslem ZV 09-2024 v září 2024
- vyjádření dotčených orgánů

Při podpisu této smlouvy o dílo předal objednatel zhotoviteli Podklady. Za správnost a úplnost Podkladů odpovídá objednatel. Podpisem této smlouvy stvrzuje zhotovitel fyzické převzetí Podkladů v celém rozsahu.

2. Obchodní podmínky stanovují vymezení pojmů následovně:
 - a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky,
 - b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky,
 - c) poddodavatelem je dodavatel, jehož prostřednictvím plní zhotovitel určitou část veřejné zakázky,
 - d) příslušnou dokumentací stavby je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb.,
 - e) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací pro zadavatelem vymezené množství a požadavky,
 - f) zahájením stavebních prací se rozumí zahájení pracovních činností na stavebních objektech,
 - g) ukončením stavebních prací se rozumí ukončení veškerých stavebních prací na díle, tj. včetně veškerých konstrukcí, nátěrů, dláždění, ohumusování, zatravnění apod., mimo vyklizení zařízení staveniště.
3. Zhotovitel je jako odborně způsobilá osoba povinen nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla písemně a bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na zjištěné vady a nedostatky Podkladů a předat mu písemný soupis zjištěných vad a nedostatků Podkladů včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. Tímto není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost Podkladů.
4. Před zahájením stavebních prací je zhotovitel povinen provést činnosti specifikované v čl. III., odst. 2., písm. a).
5. Závazek zhotovitele bude plněn v dílčích částech, tj. v pravidelných měsíčních intervalech odpovídajících finančnímu a časovému harmonogramu zhotovitele. Poslední dílčí částí díla se rozumí předání a převzetí stavebních prací a veškerých Předávacích dokumentů (viz níže).
6. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn dokončením a předáním díla (vč. předání příslušných dokladů dle čl. III., odst. 3. Doklady pro předání díla objednateli), a to za podmínek vyplývajících z této smlouvy a příslušných právních předpisů. Povinnosti zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady či poskytnuté záruky zůstávají nedotčeny.

7. O předání a převzetí dílčích částí i o předání a převzetí dokončeného díla bude pořízen písemný zjišťovací protokol o provedených pracích, který podepíše zhotovitel i objednatel, přičemž povinnosti zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady či poskytnuté záruky zůstávají podpisem zjišťovacího protokolu ze strany objednatele nedotčeny. K předání a převzetí dokončeného díla je technický dozor objednatele povinen přizvat i osobu vykonávající funkci autorského dozoru projektanta.
8. Objednatel žádá o spolufinancování akce Evropskou unií, v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 (dále jen "IROP"), 60. výzva IROP - Doprava - SC 5.1 CCLD. Neobdrží-li objednatel dotaci, vyhrazuje si možnost odstoupit od smlouvy a dílo nerealizovat.

Článek III. Rozsah a obsah díla

1) Stavební práce

Předmětem díla jsou stavební práce vedoucí ke zvýšení bezpečnosti chodců v obci Drslavice. Jedná se o:

Silnice III/05019 Drslavice. Přejíždění pro chodce v KM 3,093 00

Jedná se o projekt výstavby přechodu pro chodce na silnici III/05019 a zahrnuje prodloužení pravostranného chodníku, výškovou úpravu a rozšíření levostranného chodníku a zúžení silnice III/05019. Plochy za obrubami budou ohumusovány a zatravněny, stávající výsadba nebude řešena, v rámci stavby nebude osazován nový mobiliář.

Stavební pozemek se nachází v centrální části obce Drslavice na silnici III/05019 u obecního domu. Stavba se v celé svojí délce nachází v zastavěném území.

Délka stavební úpravy silnice III/05019	dl. = 14,48 m.
Délka levostranného chodníku	12,97 m
Délka pravostranného chodníku	16,12 m
Celkem chodníky	29,09 m

Členění stavby na stavební objekty:
SO 101 Pozemní komunikace

SO 401 Nasvícení přechodu pro chodce

- kabely pro SO 401 je nutno uložit před realizací SO 101
- sloupy budou osazeny po dokončení prací na výstavbě konstrukcí SO 101

Chodník u fotbalového hřiště, Drslavice

Jedná se o nový chodník propojující stávající chodník z centra obce s chodníkem od průmyslového areálu. Nový chodník zajistí celistvost pěší trasy a umožní bezbariérový vstup k fotbalovému hřišti v obci Drslavice.

Navržený chodník bude šířky 1,55 m, součástí je i nové oplocení na betonové podezdívce s integrovanou brankou. V trase navrženého chodníku je umístěno místo pro přecházení. To bude provedeno v šířce 3,0 m a jeho délka činí 5,50 m.

Členění stavby na stavební objekty:

SO 101 - Chodník pro pěší

SO 401 - Veřejné osvětlení

Podrobný rozsah provádění prací a specifikace dodávek vychází z projektové dokumentace stavby, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky.

2) Další činnosti

Specifikace činností, které musí zhotovitel zajistit na svůj náklad a nebezpečí a které jsou součástí díla:

- a) činnosti, které musí být provedeny do termínu zahájení stavebních prací
 - zpracování aktualizovaného časového a finančního harmonogramu realizace jednotlivých stavebních prací (DSPS, geodetické zaměření, zkoušky apod.), který bude členěn po týdnech s grafickým znázorněním zahájení a ukončení prací, finanční plnění bude sumarizováno po jednotlivých kalendářních měsících – tento aktualizovaný harmonogram předloží zhotovitel objednateli při podpisu smlouvy,
 - zpracování návrhu přechodného dopravního značení po dobu stavby a vyznačení případných objízdných tras a dopravních omezení; návrh bude před podáním žádosti o vydání potřebných povolení elektronicky odsouhlasen,
- b) ostatní činnosti
 - označení stavby dle požadavků objednatele,
 - zajištění zařízení staveniště včetně případného pronájmu pozemku pro ZS,

3) Doklady pro předání díla

Při předání dokončeného díla objednateli předá zhotovitel následující doklady:

- fotodokumentace stavby,
- atesty materiálů použitých při stavebních pracích dle příslušné projektové dokumentace zpracované odborným zařízením
- doklad o kladném výsledku provedených zkoušek (dle TKP) dle příslušné projektové dokumentace,
- prokazatelný písemný doklad o likvidaci odpadů (stavební suť, zemina, vybouraná živice, kovový odpad apod.),
- další doklady, které jsou nezbytné k vydání kolaudačního souhlasu v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění.

Článek IV. Staveniště

1. Termín předání a převzetí staveniště: **ihned po podpisu smlouvy**
2. Podmínky pro předání a převzetí staveniště:

O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven písemný protokol podepsaný oběma účastníky smlouvy, tj. za objednatele technický dozor stavby, za zhotovitele stavbyvedoucí uvedený v této smlouvě.

Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré

důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením nebo vzniklé jeho činností. Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s rozmístěním a trasou všech stávajících inženýrských sítí vedoucích přes staveniště a zajistit si jejich vytýčení v terénu. Následně tyto buď vhodným způsobem přeložit anebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

Zhotovitel odpovídá za provoz na staveništi v plném rozsahu a zavazuje se udržívat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad a na svou odpovědnost odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Vše v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými, a dle zákona o odpadech č. 540/2020 Sb.

3. Způsob zabezpečení staveniště:

Stavba, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny zhotovitelem proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad:

- u liniových staveb nebo u stavenišť, popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze krátkodobé práce, provést ohrazení zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče (s ohledem na místní a provozní podmínky může toto ohrazení být nahrazeno zábranou), náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit,
- nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo střežením,
- nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány.

Zhotovitel zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.

Zhotovitel zajistí splnění požadavků na zabezpečení staveniště pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace specifikované v projektové dokumentaci.

Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami provádějícími přechodnou úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.

4. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště: **do 5 pracovních dnů po převzetí díla objednatelem.**

Článek V.

Čas a místo plnění díla

1. Lhůta provedení (dokončení a předání) díla: **do 8 týdnů od zahájení plnění**
2. Termín zahájení stavebních prací (plnění): **ihned po podpisu smlouvy**

3. Místo plnění:

Silnice III/05019 Drslavice. Přechod pro chodce v KM 3,093 00.

SO 101: k. ú. Drslavice, parc. č. 3106/5, 3188, 3090/1, 3107/5

SO 401: k. ú. Drslavice, parc. č. 3090/1, 3107/5

Chodník u fotbalového hřiště, Drslavice

k. ú. Drslavice, 5495, 5494, 5493, 3109/2, 3109/1, 314/5

4. Místo předání Předávací dokumentace: sídlo objednatele

5. Způsob předání a převzetí díla:

- a) Řádně dokončené dílo bude zhotovitelem předáno objednateli nejpozději poslední den lhůty provedení díla. Předání a převzetí díla se budou za zhotovitele i objednatele účastnit zejména osoby odborně způsobilé, tj. minimálně technický dozor objednatele, stavbyvedoucí zhotovitele a autorský dozor projektanta.
- b) O převzetí řádně dokončeného díla písemně požádá zhotovitel objednatele minimálně pět pracovních dnů před dohodnutým dnem splnění závazku, a to písemnou výzvou ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne. Na základě této výzvy svolá objednatel předávací a přejímací řízení.
- c) Dílo se považuje za předané oboustranným podpisem předávacího protokolu, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran.
- d) Objednatel může (avšak nemusí) převzít dílo i tehdy, obsahuje-li dílo vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla ani vydání příslušných veřejnoprávních povolení pro užívání díla (jsou-li zákonem vyžadována).
- e) Převezme-li objednatel dílo s vadami a/nebo nedodělky, budou tyto uvedeny v předávacím protokolu spolu s dohodnutým termínem jejich odstranění s tím, že nebude-li termín v protokolu uveden, platí, že veškeré vady a nedodělky uvedené v protokolu musí zhotovitel odstranit do 15 (patnácti) pracovních dnů od předání díla.
- f) Po odstranění všech vad a nedodělků objednatel zhotoviteli tuto skutečnost písemně potvrdí.
- g) Za vadu/nedodělek se pro účely tohoto ujednání považuje i vada či absence některého z dokladů dle čl. III., odst. 3 shora.
- h) Převzetím díla nejsou dotčena práva objednatele z odpovědnosti za vady díla ani poskytnuté záruky.

Článek VI. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je sjednána ve výši:

Cena bez DPH celkem

2 225 193,75 Kč

DPH 21 %

467 290,69 Kč

Cena celkem vč. DPH

2 692 484,44 Kč

(slovy dva miliony šest set devadesát dva tisíc čtyři sta osmdesát čtyři korun českých čtyřicet čtyři haléřů korun českých)

2. DPH v zákonem stanovené výši bude zaplácena postupem dle z. č. 235/2004 Sb. v platném znění.

3. Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.
4. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
5. Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla také náklady zejména:
 - a) vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště,
 - b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
 - c) opatření k ochraně životního prostředí,
 - d) náklady na sjednaná pojištění,
 - e) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru a koordinátora BOZP (místnost pro jednání),
 - f) koordinační a kompletační činnost,
 - g) poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu,
 - h) zajištění nezbytných dopravních opatření,
 - i) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby,
 - j) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu.

Článek VII.

Zaplacení ceny

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Fakturace je dohodnuta takto:
 - a) Zhotovitel je povinen dodržovat časový a finanční harmonogram prací a je oprávněn fakturovat pouze skutečně provedené práce a činnosti. Výše plnění v jednotlivých kalendářních měsících bude maximálně ve výši uvedené v harmonogramu. Práce a činnosti, které nemohly být provedeny z objektivních důvodů, budou zhotovitelem fakturovány až po jejich realizaci v dalším fakturačním období.
 - b) Dílčí fakturace bude probíhat v pravidelných měsíčních intervalech na základě soupisu provedených prací písemně odsouhlaseného technickým dozorem objednatele. Předání a převzetí dílčí části díla bude k poslednímu dni dílčího fakturačního období. Fakturace poslední dílčí části díla za stavební práce je vázaná na protokolární předání a převzetí řádně provedeného díla.
 - c) Zhotovitel vystaví po splnění dílčí části díla fakturu (daňový doklad), kde bude uveden název stavby v plném znění dle smlouvy o dílo a číslo smlouvy objednatele (dodatku smlouvy). Samostatnou položkou daňového dokladu za poslední dílčí část díla budou náklady za zpracování DSPS. Fakturace dodatečných stavebních prací dle řádně uzavřených dodatků ke smlouvě budou fakturovány samostatně v měsíci, ve kterém byly skutečně realizovány, a to k poslednímu dni dílčího fakturačního období.
 - d) Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku a daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
 - e) V případě, že faktura (daňový doklad) nebude mít stanovené náležitosti nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn tuto fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli, aniž by se tím dostal do prodlení s úhradou. Nová lhůta splatnosti počíná běžet

dnem prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury. Důvod případného vrácení faktury musí být objednatelem jednoznačně vymezen.

- f) Přílohou daňového dokladu a jeho nedílnou součástí bude zjišťovací protokol o provedených pracích, fakturační období, příp. označení názvu ostatních činností spolu s příslušnými částkami a souhrnná rekapitulace nákladů stavby.
 - g) Součástí zjišťovacího protokolu bude soupis provedených prací a činností podepsaný příslušnými pracovníky obou smluvních stran. Tento soupis prací předloží zhotovitel objednateli vždy nejpozději druhý pracovní den následujícího měsíce po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací a činností k odsouhlasení.
 - h) Daňový doklad za dílčí plnění, bude objednateli prokazatelně doručen na adresu sídla objednatele nejpozději do 7 kalendářních dnů po skončení dílčího fakturačního období, v němž byly provedeny smluvně sjednané práce a činnosti.
 - i) Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady v písemné i elektronické podobě a budou zaslány e-mailem i technickému dozoru objednatele.
 - j) Pokud faktura obsahuje veškeré náležitosti a přílohy a je vystavena na oprávněnou částku, objednatel nesmí odmítnout elektronickou fakturu vystavenou zhotovitelem za plnění díla z důvodu jejího formátu, který je v souladu s evropským standardem elektronické faktury.
3. Pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění platí, že:
- a) zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí dílčí části díla ve sjednaném rozsahu a sjednaných lhůtách,
 - b) stavební a montážní práce dodávané na základě této smlouvy jsou plněním výhradně pro výkon veřejné správy, u nichž nebude režim přenesené daňové povinnosti uplatněn.
4. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu do sídla objednatele. Fakturovaná částka bude objednatelem poukázána na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě.
5. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti či jejich část z uzavřené smlouvy o dílo platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob.
6. V případě, že objednateli s ohledem na financování díla z veřejných prostředků nebudou poskytnuty tyto prostředky v rozsahu sjednané ceny, má objednatel právo jednostranně písemně odstoupit od smlouvy o dílo.
7. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat informaci o způsobu financování ve znění: „Výdaje plynoucí z této faktury jsou vynaloženy v rámci dotačního projektu „*bude sděleno později*“, registrační číslo: *bude sděleno později*.“

Článek VIII. Provádění díla

1. Veškeré věci potřebné k provedení díla zajišťuje zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí.
2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele. Technický dozor je prováděn objednatelem. V případě jeho provádění jiným právním subjektem nesmí provádět

technický dozor zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru projektanta i výkon činnosti koordinátora BOZP, je-li to vyžadováno právními předpisy.

3. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s touto smlouvou, v souladu s veškerými právními předpisy, technickými a hygienickými normami a předpisy souvisejícími vč. technologických postupů a návodů (to vše ve znění platném a účinném v době předání díla) a dle pokynů (příkazů) a požadavků objednatele učiněných přímo objednatelem a nebo prostřednictvím technického dozoru objednatele, popř. způsobem obvyklým (nebude-li určeno žádným z jiných výše uvedených měřítek). V případě nejasností zhotovitele je jeho povinností před zahájením konkrétních prací, činností, dodávek či služeb předem provedení konzultovat s technickým dozorem objednatele.
4. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty:
 - Zhotovitel je povinen svolávat minimálně 1x za 14 kalendářních dní kontrolní dny za účasti technického dozoru objednatele a poddodavatelů a pořizovat z nich zápisy. Do zápisu zhotovitel uvede všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zápisy bude zhotovitel objednateli zasílat emailovou poštou.
 - V případě zjištění vady v dosavadním postupu zhotovitele při plnění předmětu smlouvy uplatní objednatel u zhotovitele nárok na okamžité odstranění vady.
 - Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat objednateli příslušné atesty na materiály a zařízení (i za své poddodavatele).
 - Zhotovitel odpovídá za kvalitu a termín prací prováděných poddodavatelem tak, jako by je prováděl sám.
 - Při kontrole konstrukcí, které budou zakryty, vyzve zhotovitel objednatele písemně prokazatelně 3 pracovní dny před zakrytím konstrukcí k fyzické prohlídce provedených prací. Po prohlídce těchto konstrukcí a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení objednatelem mohou být konstrukce zakryty.
5. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá dodaná zařízení, výrobky a materiály budou nové (posuzováno ve vztahu k datu jejich výroby) a dosud nepoužité, pokud se s objednatelem nedohodne písemně jinak. Zhotovitel použije pro dílo zásadně jen zařízení, výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu obvyklé existence díla byla při běžné údržbě zaručena platnými právními předpisy a technickými normami požadovaná mechanická charakteristika, stabilita, pevnost a stálost, jakož i bezpečnost při užívání, a které mají veškeré atesty a jiné certifikáty vyžadované příslušnými obecně závaznými právními předpisy a technickými normami.
6. Zhotovitel je při realizaci stavby povinen řídit se pokyny koordinátora BOZP stanoveného objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.
7. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude provedený podle uzavřené smlouvy a že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. Odpovědnost za vady díla bude řešena podle platných právních předpisů.
8. Na základě vydaného stanovení přechodné i místní úpravy provozu na pozemní komunikaci provede zhotovitel osazení přechodného i trvalého dopravního značení, které je součástí

zakázky, a zároveň odpovídá za instalované přechodné dopravní značení a jeho údržbu po celou dobu stavby.

9. Po dokončení stavby je zhotovitel povinen zajistit odstranění přechodného dopravního značení, uvedení místa dočasně zabraného prováděním prací do původního stavu.
10. Zhotovitel je povinen zajišťovat bezodkladné odstranění případného znečištění vozovky a škody vzniklé vlivem stavby průběžně a po celou dobu realizace prací.
11. Zhotovitel je povinen zajistit splnění všech podmínek a požadavků dle vyjádření dotčených orgánů, organizací, správců inženýrských sítí a vlastníků dotčených nemovitostí zapracovaných do PD, v případě dodatečných požadavků budou tyto předem písemně odsouhlaseny objednatelem, příp. povolujícím úřadem.
12. Zhotovitel si zajistí na svůj náklad odběr a úhradu elektrické energie, vodného, stočného a dalších odebraných médií přímo u jejich dodavatelů. Zhotovitel zabezpečí na své náklady a na svou odpovědnost řádné měření jejich odběru.
13. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.
14. Zhotovitel zajistí odprodej kovového odpadu vzniklého při realizaci díla (demonťovaná svodidla, zábradlí, uliční vpusti, svislé dopravní značení apod.) výkupně kovů za účasti technického dozoru objednatele v souladu s vyhl. č. 383/2001 Sb., v platném znění. Na základě skutečně zjištěné váhy a druhu tohoto odpadu bude objednatelem vystavena faktura na částku odpovídající jeho prodeji, kterou výkupna kovů použije na účet objednatele uvedený ve smlouvě.
15. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zapisuje údaje o:
 - stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků, nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech majících vliv na provádění díla.Všechny listy deníku musí být očíslovány, ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci stavby, která se stane součástí stavebního deníku.

Stavební deník bude zhotovitel minimálně jedenkrát týdně předkládat objednateli k písemnému odsouhlasení. Žádný zápis ve stavebním deníku však není dohodou o změně podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo.

16. Během provádění díla je zhotovitel povinen pořizovat fotodokumentaci jednotlivých činností

na základě domluvy s technickým dozorem objednatele v počtu min. 10 ks fotografií měsíčně. Po úplném dokončení stavby pořídí zhotovitel 10 ks fotografií hotového díla, z nichž bude patrný vzhled stavebního objektu. Veškerou provedenou fotodokumentaci předloží zhotovitel objednateli 1x v digitální podobě na CD nebo DVD při předání dokončeného díla.

17. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výběrovým řízením veřejné zakázky, a je povinen objednateli poskytnout veškeré podklady, o něž bude objednatelem požádán.
18. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění veřejné zakázky, tj. až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, sjednáno pojištění proti škodám způsobeným jeho činnostmi, a to minimálně do výše smluvně dohodnuté ceny veřejné zakázky zahrnující daň z přidané hodnoty. Doklady o pojištění a řádném zaplacení pojistného předloží zhotovitel objednateli nejpozději ke dni protokolárního předání a převzetí díla. V případě, že v průběhu realizace zakázky skončí platnost pojistné smlouvy, předloží zhotovitel objednateli doklady o pojištění vč. potvrzení o řádném zaplacení pojistného na základě navazující pojistné smlouvy nejpozději do 15 kalendářních dnů po jejím uzavření. V případě, že zhotovitel poruší svoji zákonnou nebo smluvní povinnost a objednateli vznikne škoda, souhlasí zhotovitel s tím, že pojistné plnění bude poukázáno na účet objednatele uvedený ve smlouvě o dílo.
19. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle (resp. příslušném úseku) až do okamžiku předání a převzetí díla (resp. příslušného úseku) objednatelem.
20. Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu plnění veřejné zakázky dodržování veškerých právních předpisů ČR s důrazem na legální zaměstnání, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž uvedené je povinen zajistit i u svých poddodavatelů.
21. Zhotovitel je povinen zajistit ochranu životního prostředí a třídění odpadů na pracovišti dle platných právních předpisů, v souladu se zásadami environmentálně odpovědného zadávání.
22. Vůči svým poddodavatelům je zhotovitel povinen zajistit srovnatelnou úroveň objednatelem určených smluvních podmínek a řádné a včasné uhrazení svých finančních závazků.

Článek IX.

Poddodavatelé zhotovitele

1. Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení kvalifikaci:
Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení kvalifikaci, v případě, že po uzavření smlouvy
 - poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení
 - vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení
 - poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost
 - poddodavatel neuzavře se zhotovitelem smlouvu na realizaci stavebních prací nebo služeb v termínu a za podmínky, které byly dohodnuty ve smlouvě o smlouvě budoucí s tímto poddodavatelem - tuto skutečnost je zhotovitel povinen objednateli řádně prokázat.

V případě vzniku některé z výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem.

Článek X.

Zajištění řádného plnění

1. V případě pozdního předání daňového dokladu objednateli je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč. Za pozdní předání daňového dokladu se považuje předání daňového dokladu později než 15. kalendářní den po uskutečnění zdanitelného plnění.
2. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele provést dílo v době sjednané v čl. V. odst. 1. shora této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli za každý, i započatý, den prodlení úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH sjednané v čl. VI. odst. 1. této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti zhotovitele odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli za každý, i započatý, den prodlení a každou vadu či nedodělek úhradu smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč.
4. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele vyklidit staveniště a uvést ho do původního stavu nejpozději do 5 pracovních dnů po převzetí díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty 500 Kč za každý i započatý den prodlení.
5. Za porušení povinnosti zhotovitele odstranit reklamovanou vadu ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli za každý i započatý den prodlení a každou vadu úhradu smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč.
6. Za porušení smluvní povinnosti objednatele zaplatit zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
7. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání v plné výši.

Článek XI.

Záruka

1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců.
2. Záruční doba začne běžet následující den po dni protokolárního předání díla, resp. po odstranění poslední vady a/nebo nedodělku uvedeného v předávacím protokolu (podle toho, co nastane později).

3. V případě výskytu vady díla v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemnou reklamaci. V případě zjištěné vady díla je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady díla do 10 pracovních dnů po doručení písemného přípisu objednatele o uplatnění oprávněného nároku z odpovědnosti za vady, a dále je povinen bezplatně odstranit vzniklou vadu v nejkratším technicky možném termínu, s přihlédnutím k povaze vady, nejpozději však do 20 pracovních dnů od doručení reklamace objednatele zhotoviteli, nedohodnou-li se strany písemně jinak. V případě reklamované vady ze záruky, jež by mohla způsobit havárii, započne zhotovitel s jejím odstraňováním ihned po doručení písemného oznámení objednatele o uplatnění nároku z odpovědnosti za škodu, i když nesouhlasí se svou odpovědností za reklamovanou vadu.
4. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
5. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu. Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel záruku ve stejné délce jako v odst. 1. tohoto článku.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

1. Objednatel má právo písemně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel ve výběrovém řízení uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení.
2. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že dílo je financováno z veřejných prostředků. Zhotovitel souhlasí se zrušením části závazku v průběhu realizace díla v případě, že mu bude doručen písemný přípis objednatele o tom, že finanční prostředky z veřejných finančních prostředků na toto dílo nebudou objednateli poskytnuty v rozsahu sjednané ceny. V pochybnostech se má za to, že písemný přípis je doručen třetí pracovní den po jeho odeslání.
3. Při splnění výše uvedené podmínky je zrušení části sjednaného závazku dohodnuto účastníky smlouvy v rozsahu řádně provedených prací, a to ke dni zrušení závazku. Rozsah prací bude potvrzen objednatelem a zhotovitelem v písemném protokolu. Účinnost zrušení části závazku nastane vždy dnem doručení písemného přípisu dle odst. 2. tohoto článku zhotoviteli.
4. Smluvní povinnost zhotovitele splnit řádně svůj závazek ve sjednané době je podstatnou smluvní povinností zhotovitele. V případě jejího porušení se jedná o závažné porušení jeho smluvní povinnosti a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit – zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel by smlouvu neuzavřel, pokud by toto porušení mohl předvídat již při jejím uzavření. Zhotovitel je povinen zabezpečit dílo tak, aby nedošlo k jeho následnému poškození.
 - a) Objednatel může závazek ze smlouvy o dílo písemně vypovědět nebo od ní písemně odstoupit, a to bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť zhotovitel měl být vyloučen z účasti ve výběrovém řízení,
 - b) zhotovitel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, nebo

- c) výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie.

5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.
6. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou dohodou smluvních stran formou číslovaného dodatku této smlouvy podepsaného oběma stranami. Stanoví-li tato smlouva či zákon, že určitý úkon je třeba učinit písemnou formou, dohodly se smluvní strany tak, že takový úkon je nezbytné provést výhradně písemnou formou a jiná než písemná forma se vylučuje.
7. V ostatním se právní vztah řídí platnými právními předpisy.
8. zhotovitel je povinen dodržovat zásadu DNSH (Do No Significant Harm), tj. významně nepoškozovat environmentální cíle a prověřovat infrastrukturu z hlediska klimatického dopadu. Dodržování zásady DNSH spočívá zejména v:
- **Přechodu na oběhové hospodářství - Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu** neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi **musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.** Pro plnění podmínky DNSH není nutné splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – lze započítat i další druhy materiálů, které jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle zákona.
 - **Prevenci a omezování znečištění** - Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku. Pokud je nová stavba umístěna na potenciálně kontaminovaném místě (brownfield), bylo na staveništi provedeno šetření na potenciální kontaminující látky, například podle normy ISO 18400. Přijímají se opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.
9. Zhotovitel tímto ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy prohlašuje, že ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, (dále jen „**nařízení Rady (EU) č. 2022/576**“):
- a) on ani (i) kterýkoli z jeho poddodavatelů či jiných osob dle § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, který se bude podílet na plnění předmětu této smlouvy nebo (ii) kterákoli z osob, jejichž kapacity bude zhotovitel využívat, a to v rozsahu více než 10 % celkové ceny díla uvedené v článku 5. odst. 5.2 této smlouvy;

- aa) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - ab) není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni aa), ani
 - ac) nejedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni aa) nebo ab);
- b) není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činností narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) (dále jen „**nařízení Rady (EU) č. 269/2014**“) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací)¹ (dále jen „**nařízení Rady (ES) č. 765/2006**“) nebo nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizací) (dále jen „**nařízení Rady (EU) č. 208/2014**“);
- c) žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění předmětu této smlouvy, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným nebo v jejich prospěch uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581 ze dne 8. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činností narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (dále jen „**prováděcí nařízení Rady (EU) č. 2022/581**“), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006.
- d) že neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek (potažmo plnění předmětu této smlouvy);
- e) s ohledem na výše uvedené se zavazuje dodržovat mezinárodní sankce Evropské unie, přijaté v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku, zejména nařízení Rady EU č. 2022/576, nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006.
10. V případě změny skutečností uvedených v odstavci 9. tohoto článku se zhotovitel zavazuje o těchto změnách objednatele neprodleně informovat. Zhotovitel se rovněž zavazuje nevyužít pro plnění předmětu této smlouvy osoby nebo poddodavatele, na které se vztahují mezinárodní sankce uvedené pod písmenem e) odstavce 9. tohoto článku.
11. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy poskytnout objednateli či poskytovateli dotace k dotačnímu projektu (ze kterého je předmět plnění této smlouvy spolufinancován) informaci o všech skutečných majitelích zhotovitele a o všech skutečných majitelích poddodavatelů, kterými zhotovitel prokazoval kvalifikaci v rámci výběrového řízení předcházejícího a týkajícího se uzavření této smlouvy, to vše ve smyslu čl. 3 bodu 6 směrnice (EU) 2015/849, resp. § 2 písm. e) zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů, a sice jméno (jména) a příjmení, datum narození a

¹ Aktualizovaný seznam sankcionovaných osob je uveden například na internetových stránkách Finančního analytického úřadu zde <https://www.financnianalytickyurad.cz/blog/zarazeni-dalsich-osob-na-sankcni-seznam-proti-rusku>.

identifikační číslo (čísla) pro účely DPH nebo daňové identifikační číslo (čísla) těchto skutečných majitelů. Dále je povinen zhotovitel poskytnout objednateli či příslušnému poskytovateli dotace bez zbytečného odkladu informace o změnách v osobách skutečných majitelů zhotovitele a poddodavatelů uvedených ve větě první tohoto odstavce.

12. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci spojenou s předmětem plnění této smlouvy (zejm. účetní doklady) od účinnosti této smlouvy do 31.12.2035, včetně umožnění přístupu k ní. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí se jí zhotovitel řídit.
13. Zhotovitel je povinen minimálně do 31.12.2035 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k předmětu plnění této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů [Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy] a je povinen informovat objednatele, případně poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na plnění předmětu této smlouvy, především je povinen informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s plnění předmětu této smlouvy. Zhotovitel je rovněž minimálně do 31. 12. 2035 povinen vytvářet podmínky k provádění kontrol (auditů) vztahujících se k realizaci plnění předmětu této smlouvy, podrobit se jejich provedení a poskytnout součinnost pro jejich výkon, a dále je povinen na žádost objednatele, poskytovatele dotace, řídicího orgánu IROP, Centra pro regionální rozvoj ČR, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, PCO nebo AO poskytnout veškeré informace o výsledcích těchto kontrol a auditů včetně protokolů z těchto kontrol a zpráv o auditech. V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů je zhotovitel povinen poskytnout kontrolním orgánům a objednateli veškerou potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly a obdobně zavázat i své případné poddodavatele.
14. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele (nebude-li podepsána elektronicky).
15. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu projednaly a že nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
16. Přílohou této smlouvy je:
 - a. Příloha č. 1 Položkové rozpočty včetně rekapitulačního listu

V Drslavicích dne 2.10.2025

V Uherském Hradišti dne 2.10.2025

OBEC
DRSLAVICE
687 33 pošta Hradčovice

.....
za objednatele:

Bc. Karel Sedláček, starosta

VIATOM s.r.o.
Jabloňová 487, Sady
686 01 Uherské Hradiště
IČO: 219 28 878, DIČ: CZ21928878

.....
za zhotovitele:

Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Drslavice

rekapitulační list

Dodavatel:

VIATOM s.r.o., Jabloňová 487, Sady, 686 01 Uherské Hradiště, IČO: 21928878

položka č.	Název položky	Cena bez DPH v Kč	Výše DPH v Kč	Cena včetně DPH v Kč
1	Nabídková cena_Přechod pro chodce	1 127 458,25 Kč	236 766,23 Kč	1 364 224,48 Kč
2	Nabídková cena_Chodník u hřiště	1 097 735,50 Kč	230 524,46 Kč	1 328 259,96 Kč

CENA CELKEM v Kč bez DPH	2 225 193,75 Kč
Výše DPH celkem 21% v Kč	467 290,69 Kč
Cena celkem v Kč vč. DPH	2 692 484,44 Kč

Pokyny pro vyplnění:

dodavatel vyplní žlutě podbarvená pole

VIATOM s.r.o.
Jabloňová 487, Sady
686 01 Uherské Hradiště
IČO: 219 28 878, DIČ: CZ21928878

**OBEC
DRSLAVICE**
687 33 pošta Hradčovice

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1216_Drsl_05019_prec
Stavba: Silnice III/05019 Drslavice. Přechod pro chodce v KM 3,093 00

KSO:	822 24 7	CC-CZ:	21121
Místo:	Drslavice	Datum:	17. 4. 2025
Zadavatel:		IČ:	
Obec Drslavice		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	21928878
VIATOM s.r.o., Jabloňová 487, Sady, 686 01 Uherské Hradiště		DIČ:	CZ21928878
Projektant:		IČ:	
Ing. Kunčík		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	15255174
Ing. Kunčík		DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“ – není v tabulce uvedený žádný údaj). Ocenění "vlastní" položky je na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 10-ti let, nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH		1 127 458,25
DPH základní snížená	Sazba daně	Výše daně
	21,00% 12,00%	236 766,23 0,00
Cena s DPH		1 364 224,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

**OBEC
DRSLAVICE**
007 33 pošta Hradec nad Soudkou

VIATOM s.r.o.
Jabloňová 487, Sady
686 01 Uherské Hradiště
IČO: 219 28 878, DIČ: CZ21928878

Datum a podpis:

2.10.2025

Razítko

Datum a podpis:

2.10.2025

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 1216_Drsl_05019_prec

Stavba: Silnice III/05019 Drslavice. Přechod pro chodce v KM 3,093 00

Místo: Drslavice

Zadavatel: Obec Drslavice

Uchazeč: VIATOM s.r.o., Jabloňová 487, Sady, 686 01 Uherské Hradiště

Datum: 17. 4. 2025

Projektant: Ing. Kunčík

Zpracovatel: Ing. Kunčík

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

1216_01_ Drsl_ZRN	SO 101 - Pozemní komunikace ZRN	1 127 458,25	1 364 224,48
1216_02_ Drsl_401	SO 401 - Nasvícení přechodu pro chodce	742 722,96	898 694,78
1216_03_ Drsl_VRN	Silnice III/05019 Drslavice. Přechod pro chodce v KM 3,093 00	243 035,29	294 072,70
		141 700,00	171 457,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Silnice III/05019 Drslavice. Přechod pro chodce v KM 3,093 00
Objekt: 1216_01_Drsl_ZRN - SO 101 - Pozemní komunikace ZRN

KSO: 822 24 7

Místo: Drslavice

Zadavatel: Obec Drslavice

Uchazeč: VIATOM s.r.o., Jablonořská 487, Sady, 686 01 Uherské Hradiště

Projektant: Ing. Kunčík

Zpracovatel: Ing. Kunčík

Poznámka:

CC-CZ: 17. 4. 2025

Datum:

IČ: 21928878

DIČ: CZ21928878

IČ: 15255174

DIČ:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci 'Cenová soustava' uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 'VLASTNÍ' – není v tabulce uvedený žádný údaj). Ocenění "vlastní" položky je na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 10-ti let, nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH		742 722,96	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	742 722,96	21,00%	155 971,82
		0,00	0,00
Cena s DPH		898 694,78	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

OBEC

DRSLAVICE

687 33 pošta Hradčovice



2.10.2025

Datum a podpis:


Razítko

VIATOM s.r.o.

Jabloňová 487, Sady

686 01 Uherské Hradiště

IČO: 219 28 878, DIČ: CZ21928878



2.10.2025

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sílnice III/05019 Drslavice. Přechod pro chodce v KM 3,093 00

Objekt:

1216_01_Drsl_ZRN - SO 101 - Pozemní komunikace ZRN

Místo:

Drslavice

Zadavatel:

Obec Drslavice

Uchazeč:

VIATOM s.r.o., Jablonořová 437, Sady, 686 01 Uherské Hradiště

Datum:

17. 4. 2025

Projektant:

Ing. Kunčík

Zpracovatel:

Ing. Kunčík

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		742 722,96
HSV - Práce a dodávky HSV		742 722,96
1 - Zemní práce		227 672,11
2 - Zakládání		3 916,80
5 - Komunikace pozemní		269 384,22
8 - Vedení trubní dálková a přípojná		8 100,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		173 446,62
997 - Doprava suťi a vybouraných hmot		49 481,48
998 - Přesun hmot		10 721,73

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Silnice III/05019 Drslavice. Přechod pro chodce v KM 3,093 00

Objekt: 1216_01_Drsl_ZRN - SO 101 - Pozemní komunikace ZRN

Místo: Drslavice

Zadavatel: Obec Drslavice

Uchazeč: VIATOM s.r.o., Jablonořová 487, Sady, 686 01 Uherské Hradiště

Datum: 17. 4. 2025

Projektant: Ing. Kunčík

Zpracovatel: Ing. Kunčík

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

742 722,96

D HSV

Práce a dodávky HSV

742 722,96

D 1 Zemní práce

227 672,11

1	K	111251101		m2	83,000	52,00	4 316,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Odstranění křovin a stromů s průměrem kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111251101

2	K	113106123		m2	24,500	50,00	1 225,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106123

WV odst_ZD 3,1+21,4

3	K	113107323		m2	25,600	190,00	4 864,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2

Odstranění podkladu nebo krytí strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107323

WV odst_ZD+odst_beton

4	K	113107324		m2	52,600	220,00	11 572,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2

Odstranění podkladu nebo krytí strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107324

WV 2,4*16,5+1,3*10

5	K	113107331		m2	1,100	750,00	825,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2

Odstranění podkladu nebo krytí strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107331

WV odst_beton 1,1

6	K	113154513		m2	234,600	230,00	53 958,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Frézování živiničného podkladu nebo krytí s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154513

WV 128,8+2*1,0+1,8*10+3*16,5+1,8+16,5

7	K	113202111		m	26,500	90,00	2 385,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

Vytváření obrub krajníků obručkových stojatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113202111

WV Vytváření obrub s vypoukáním boje, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obručkových stojatých

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			10+16.5		26,500			
8	K	113204111	Vytváření obrub záhonových	m	10,100	85,00	858,50	CS ÚRS 2025 01
PP			Vytváření obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových					
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113204111					
VV			7,3+2,8		10,100			
9	K	122151403	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	57,758	135,00	7 797,33	CS ÚRS 2025 01
PP			Výkopávky v zemnicích na suchu strojně zapážených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3					
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122151403					
VV			humus*0,1		9,820			
VV			násyp_suma		47,938			
VV			Součet		57,758			
10	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	16,694	540,00	9 014,76	CS ÚRS 2025 01
PP			zemina pro terénní úpravy - ornice					
VV			ornice*1,7					
11	M	10364Rmat	zemina pro terénní úpravy - násypová zemina	t	16,694			
PP			zemina pro terénní úpravy - násypová zemina					
VV			násyp_suma*1,7		81,495	250,00	20 373,75	
12	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	81,495	140,00	8 406,30	CS ÚRS 2025 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3					
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122252203		60,045			
VV			odkop_sil		60,045			
13	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	9,027	590,00	5 325,93	CS ÚRS 2025 01
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251101					
VV			rýhy_palky_zábr		1,152			
VV			rýhy_obrub		7,875			
VV			Součet		9,027			
14	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	83,000	25,00	2 075,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m					
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301501					
15	K	162301981	Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 100 mm ZKD 1 km	m2	1 328,000	2,00	2 656,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301981					
VV			16*83		1 328,000			
16	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	57,758	185,00	10 685,23	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162651112					
VV			dovoz_zemina					
VV			násyp_suma+ornice		57,758			
17	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	69,072	270,00	18 649,44	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
VV			zemina_odvoz					
VV			odkop_sil+rýhy_suma		69,072			
18	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	414,432	10,00	4 144,32	CS ÚRS 2025 01

PČ Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo spaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119						
Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171151101						
VV		zemina_ odvoz*6						
19	K 171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu						
PP		Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu						
Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171151101						
VV		humus						
20	K 171152101	Uložení spaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic						
PP		Uložení spaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením spaniny ve vrstvách, s hrubým urovňováním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných						
Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171152101						
VV		náryp_svah						
VV		náryp_obrub						
VV		náryp_suma						
21	K 171201231	Součet						
PP		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kódu odpadu 17 05 04						
Online PSC		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
VV		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231						
		zemina_ odvoz*1,7						
22	K 181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5						
PP		Plošná úprava terénu v zeminné skupiny 1 až 4 s urovňováním povrchu bez doplnění omnice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5						
Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181111111						
VV		humus						
23	K 181351003	Rozprostření omnice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně						
PP		Rozprostření a urovňování omnice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm						
Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351003						
VV		humus						
24	K 181411131	Založení parkového trávníku výševem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5						
PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně uložení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5						
Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131						
VV		humus						
25	M 00572410	osivo směs travní parková						
PP		osivo směs travní parková						
VV		98,2*0,02 'Přepočtené koeficientem množství						
26	K 181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně						
PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním						
Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112						
VV		7,2+7,7						
VV		ZD_beton						
VV		ZD_slepec						
VV		ZD_zasakov						
VV		šd_220						
VV		1,5*16,3+1,5*10						
VV		new_obr_záh*0,5						
VV		new_sil_obr*0,5						
VV		Součet						
27	K 182251101	Svahování násypů strojně						
PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině						
Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182251101						
VV		humus						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava					
D 2 Zakládání													
28	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	1,152	3 400,00	3 916,80	CS ÚRS 2025 01					
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20										
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275313611										
	VV	patky_zábrad	9*0,4*0,4*0,8										
	VV												
D 5 Komunikace pozemní													
29	K	564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	57,850	130,00	7 520,50	CS ÚRS 2025 01					
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprošřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm										
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564831011										
	VV	šd_150	new_obr_záh*0,5										
	VV												
	VV	šd_100	ZD_beton+ZD_slepec+ZD_zasakov	m2	45,200	190,00	8 588,00	CS ÚRS 2025 01					
	VV		Součet										
30	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm										
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprošřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm										
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851011										
	VV	šd_150	ZD_beton+ZD_slepec+ZD_zasakov	m2	45,200	270,00	10 651,50	CS ÚRS 2025 01					
31	K	564861013	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 220 mm										
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprošřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 220 mm										
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861013										
	VV		šd_220										
32	K	564950313	Podklad z betonového recyklatu plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	192,850	90,00	17 356,50	CS ÚRS 2025 01					
	PP		Podklad nebo podsyp z betonového recyklatu s rozprošřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm										
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564950313										
	VV		(12,8*2+10+16,3+7,2*0,5+9,4*0,5+16,1*2,25)*2										
	VV												
33	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m	m2	39,450	550,00	21 697,50	CS ÚRS 2025 01					
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprošřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm										
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565135101										
	VV		Post_inf										
	VV												
34	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	34,190	390,00	13 334,10	CS ÚRS 2025 01					
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprošřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm										
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/567122112										
	VV		16,3*1,3+10*1,3										
	VV												
35	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	39,450	38,00	1 499,10	CS ÚRS 2025 01					
	PP		Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2										
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573191111										
	VV	Post_inf	10*1,5+16,3*1,5										
	VV												
36	K	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	160,910	28,00	4 505,48	CS ÚRS 2025 01					
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamením z asfaltu slitního, v množství 0,50 kg/m2										
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573211109										
	VV		ACL_16+ACO11										
	VV												
37	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	116,200	940,00	109 228,00	CS ÚRS 2025 01					
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprošřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm										
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577144121										
	VV	ACO11	89,8+10+16,4										
	VV												
38	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	44,710	710,00	31 744,10	CS ÚRS 2025 01					
	PP												
	Online PSC												
	VV												
	VV												

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (A8H) s rozproštěním a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577155112 1,7*16,3+1,7*10								
39	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	44,710 45,200	370,00	16 724,00	CS ÚRS 2025 01
PP Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211110 ZD_beton+ZD_slepec+ZD_zasakov								
40	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	45,200 7,107	550,00	3 908,85	CS ÚRS 2025 01
PP dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná 6,9*1,03 'Přepočtené koeficientem množství								
41	M	RMAT0002	dlažba zámková vsakovací 200x100 mm tl 60 mm přírodní	m2	22,672 7,107	650,00	14 736,80	
PP dlažba zámková vsakovací 200x100 mm tl 60 mm přírodní ZD_zasakov-ZD_bez_faz_pravý								
VV 22,012 22,672								
42	M	RMAT0003	dlažba skladebná 230x140 mm tl 60 mm přírodní	m2	12,540 12,540	380,00	4 765,20	
PP dlažba skladebná 230x140 mm tl 60 mm přírodní ZD_beton-ZD_bez_faz_levá								
VV 12,175 12,540								
43	M	RRR.14010300	Dlažba hladká bez fazety (Hladký Přírodní) 200x100x60	m2	4,113 1 768,59	430,00	1 768,59	
PP PRESBETON HOLLAND I (Hladký Přírodní) 200x100x60 ZD_bez_faz_levá								
VV 0,25*(0,65+1,6+0,85+0,85+0,3+0,65)								
VV ZD_bez_faz_pravý								
VV ZD_bez_faz_suma								
Součet								
44	K	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A	m2	45,200	30,00	1 356,00	CS ÚRS 2025 01
PP Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211114 ZD_beton+ZD_slepec+ZD_zasakov								
Online PSC VV 45,200								
D 8 Vedení trubní dálková a přípojná								
45	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	CS ÚRS 2025 01
PP Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899132121								
Online PSC								
46	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samoniveláčního nebo pevného šoupátkového	kus	1,000	1 550,00	1 550,00	CS ÚRS 2025 01
PP Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samoniveláčního nebo pevného šoupátkového https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899132212								
Online PSC								
47	K	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	1,000	3 350,00	3 350,00	CS ÚRS 2025 01
PP Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti na betonové skruži s použitím betonových vyrovnávacích prvků https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899133211								
Online PSC								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
48	K	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	16,000	530,00	8 480,00	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/911111111								
Online PSC								
49	M	RMAT0001	zábradlí ocelové		16,000	1 150,00	18 400,00	
PP zábradlí ocelové								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	911331145	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H2 se zabíraním sloupků ve vzdálenosti přes 2 do 4 m	m	8,500	5 400,00	45 900,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Sliniční svodidlo ocelové se zabíraním sloupků jednostranné úroveň zádržnosti H2 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/911331145					
	Online	PSC						
51	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000	320,00	960,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914111111					
	Online	PSC						
52	M	40445621	informační značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	2,000	660,00	1 320,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		informační značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm					
53	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	3,000	640,00	1 920,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hlíníkové patky pro sloupek D 60 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914511112					
	Online	PSC						
54	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
55	M	40445240	patka pro sloupek AI D 60mm	kus	3,000	550,00	1 650,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		patka pro sloupek AI D 60mm					
56	M	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	2,000	30,00	60,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		víčko plastové na sloupek D 60mm					
57	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	4,000	65,00	260,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm					
58	K	915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	82,000	55,00	4 510,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné dopravní značení sítňané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915111112					
	Online	PSC						
	VV	čára_souvislá	52+30					
59	K	915111122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	68,000	55,00	3 740,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné dopravní značení sítňané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915111122					
	Online	PSC						
	VV	čára_přerušov	18+50					
60	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	14,000	440,00	6 160,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné dopravní značení sítňané barvou přechody pro chodce, šípky, symboly bílé retroreflexní https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915131112					
	Online	PSC						
	VV	přechod_V7a	4*7*0,5					
61	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	150,000	19,00	2 850,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení sítňané barvou nebo prováděné z náletových hmot liniové dělicí čáry, vodící pružky https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915611111					
	Online	PSC						
	VV	čára_přerušov+čára_souvislá						
62	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	14,000	145,00	2 030,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení sítňané barvou nebo prováděné z náletových hmot plošné šípky, symboly, nápisy https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915621111					
	Online	PSC						
	VV	přechod_V7a						
63	K	916111123	Osazení obruby z drobných kosek s boční opěrkou do lože z betonu prostého	m	52,800	190,00	10 032,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kosek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou z drobných kosek s boční opěrkou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916111123					
	Online	PSC						
	VV	řadek	2*(10+16,4)					
64	M	58381007	kosťka štěpaná dlažební žula drobná 8/10	m2	5,280	600,00	3 168,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		kosťka štěpaná dlažební žula drobná 8/10					
	Online	PSC						
	VV	řadek	52,8*0,1 'Přepočtené koeficientem množství					
65	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého	m	26,500	430,00	11 395,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrkou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC								
VV new_sil_obr								
https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/91631213								
10+16,5								
66	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm		26,500			
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	9,690	210,00	2 034,90	CS ÚRS 2025 01
	VV		9,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		9,690			
67	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm		12,240	160,00	1 958,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	12,240			
	VV		12*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		12,240			
68	M	59217076	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm		5,100	480,00	2 448,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm	m	5,100			
	VV		5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		5,100			
69	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	25,300	280,00	7 084,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařetením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/916231213					
	VV new_obr_záh		7,3+0,5+17,5		25,300			
70	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm		25,806	170,00	4 387,02	CS ÚRS 2025 01
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	25,806			
	VV		25,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		25,806			
71	K	919724111	Drenážní geosyntetikum nelaminované	m2	1,988	2 600,00	5 168,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Drenážní geosyntetikum s tuhým jádrem nelaminované					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/919724111					
	VV		0,5*(10,0+16,5)*0,15		1,988			
72	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živčičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	15,700	180,00	2 826,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Stýčná pracovní spára při napojení nového živčičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/919732211					
	VV		8,2+7,5		15,700			
73	K	919735111	Řezání stávajícího živčičného krytu hl do 50 mm	m	87,700	60,00	5 262,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Řezání stávajícího živčičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/919735111					
	VV		8,2+7,5+2+2+10+1,8+1,8+10+3+3+16,4+2,8+2,8+16,4		87,700			
74	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm	m	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/919735122					
75	K	966005311	Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí	m	22,000	320,00	7 040,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemísťením hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/966005311					
76	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/966006132					
77	K	966006211	Odstranění svíselých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,000	60,00	60,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění (demonitáž) svíselých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/966006211					
78	K	966007211	Odstranění vodorovného dopravního značení paprskem čáry značené barvou š do 125 mm	m	126,300	75,00	9 472,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění vodorovného dopravního značení vodorvním paprskem pod tlakem 2 500 barů (např. Peel Jet) z betonového nebo živčičného povrchu					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966007211 64,3+62		126,300			
D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				49 481,48	
79	K 997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	82,375	55,00	4 530,63	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV	sklad_suti	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551 83,385-1,01		82,375			
80	K 997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 235,625	10,00	12 356,25	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV	Do_STM	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559 sklad_suti*15		1 235,625			
81	K 997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1,010	850,00	858,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV	sklad_zelezo	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221571 1,01		1,010			
82	K 997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	5,050	10,00	50,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV	DO_UB_SUS	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221579 sklad_zelezo*5		5,050			
83	K 997221858	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkové) odpadu z rostlinných pletiv kód odpadu 02 01 03	t	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z rostlinných pletiv zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 02 01 03 https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221858					
84	K 997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkové) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	13,625	250,00	3 406,25	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV	sklad_beton	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861 6,37+0,358+5,433+0,404+1,06		13,625			
85	K 997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkové) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	41,772	250,00	10 443,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV	sklad_sterk	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873 11,264+30,508		41,772			
86	K 997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkové) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	26,979	650,00	17 536,35	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV	Sklad_zivic	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875 26,979		26,979			
D	998	Přesun hmot				10 721,73	
87	K 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	126,138	85,00	10 721,73	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Silnice III/05019 Drslavice. Přechod pro chodce v KM 3,093 00
Objekt: 1216_02_DrsI_401 - SO 401 - Nasvícení přechodu pro chodce

KSO: 822 24 7
Místo: Drslavice
Zadavatel: Obec Drslavice
Uchazeč: VIATOM s.r.o., Jablonořová 487, Sady, 686 01 Uherské Hradiště
Projektant: Ing. Kunčík
Zpracovatel: Ing. Kunčík
Poznámka: CC-CZ: 21129
Datum: 17. 4. 2025
IČ: DIČ:
IČ: 21928878
DIČ: CZ21928878
IČ: 15255174
DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“ – není v tabulce uvedený žádný údaj). Ocenění "vlastní" položky je na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 10-ti let, nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH		243 035,29
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	243 035,29	51 037,41
		0,00
Cena s DPH		294 072,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

OBEC

DRSLAVICE

687 33 pošta Hradčovice

VIATOM s.r.o.

Jabloňová 487, Sady

686 01 Uherské Hradiště

IČO: 219 28 878, DIČ: CZ21928878

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Silnice III/05019 Drslavice. Přechod pro chodce v KM 3,093 00

1216_02_Drsl_401 - SO 401 - Nasvícení přechodu pro chodce

Drslavice

Obec Drslavice

VIATOM s.r.o., Jablonoňová 487, Sady, 686 01 Uherské Hradiště

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

17. 4. 2025

Ing. Kunčík

Ing. Kunčík

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		243 035,29
HSV - Práce a dodávky HSV		243 035,29
469 - Stavební práce při elektromontážích		243 035,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Silnice III/05019 Drslavice. Přechod pro chodce v KM 3,093 00

1216_02_Drsl_401 - SO 401 - Nasvícení přechodu pro chodce

Drslavice

Obec Drslavice

VIATOM s.r.o., Jablonořová 487, Sady, 686 01 Uherské Hradiště

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

17. 4. 2025

Ing. Kunčík

Ing. Kunčík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV				243 035,29	
D		469	Stavební práce při elektromontážích				243 035,29	
1	K	748R1216_401	SO 401 - Nasvícení přechodu pro chodce (souhrnná cena - Drslavice III/05019 přechod)	ks	1,000	243 035,29	243 035,29	
	PP		SO 401 - Nasvícení přechodu pro chodce (souhrnná cena)					

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Silnice III/05019 Drslavice. Přechod pro chodce v KM 3,093 00
Objekt:

1216_03_DrsI_VRN - Silnice III/05019 Drslavice. Přechod pro chodce v KM 3,093 00

KSO: 822 24 7
Místo: Drslavice

Zadavatel: Obec Drslavice

Uchazeč: VIATOM s.r.o., Jablonořová 487, Sady, 686 01 Uherské Hradiště

Projektant: Ing. Kunčík

Zpracovatel: Ing. Kunčík

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“ – není v tabulce uveden žádný údaj). Ocenění "vlastní" položky je na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 10-ti let, nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

141 700,00

DPH základní
snížená

Základ daně	Sazba daně	Výše daně
141 700,00	21,00%	29 757,00
0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

171 457,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

OBEC
DRSLAVICE
687 33 pošta Hradčovice

VIATOM s.r.o.
Jabloňová 487, Sady
686 01 Uherské Hradiště
IČO: 219 28 878, DIČ: CZ21928878



Datum a podpis:

2. 10. 2022

Razítko

Datum a podpis:

2. 10. 2022

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Silnice III/05019 Drslavice. Přechod pro chodce v KM 3,093 00

Objekt: 1216_03_DrsI_VRN - Silnice III/05019 Drslavice. Přechod pro chodce v KM 3,093 00

Místo: Drslavice

Zadavatel: Obec Drslavice

Uchazeč: VIATOM s.r.o., Jabloňová 487, Sady, 686 01 Uherské Hradiště

Datum: 17. 4. 2025

Projektant: Ing. Kunčík

Zpracovatel: Ing. Kunčík

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		141 700,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		141 700,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce		27 200,00
VRN3 - Zařízení staveniště		41 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost		7 000,00
VRN7 - Provozní vlivy		66 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Silnice III/05019 Drslavice. Přechod pro chodce v KM 3,093 00

Objekt:

1216_03_DrsI_VRN - Silnice III/05019 Drslavice. Přechod pro chodce v KM 3,093 00

Místo:

Drslavice

Datum: 17. 4. 2025

Zadavatel:

Obec Drslavice

Projektant: Ing. Kunčík

Uchazeč:

VIATOM s.r.o., Jabloňová 487, Sady, 686 01 Uherské Hradiště

Zpracovatel: Ing. Kunčík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
141 700,00								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								141 700,00
D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce								27 200,00
1	K	011114000	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	...	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Inženýrsko-geologický průzkum					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/011114000					
P			Poznámka k položce:					
			Zjištění hutitelnosti podloží zeminy					
2	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	...	4,000	1 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Vytyčení a zaměření inženýrských sítí					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012164000					
3	K	012344000	Vytýčovací práce	...	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Vytýčovací práce					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012344000					
4	K	012434000	Geodetická aktualizací dokumentace (GAD DTM)	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Geodetická aktualizací dokumentace (GAD DTM)					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012434000					
P			Poznámka k položce:					
			Geodetická aktualizací dokumentace dle přílohy 1 mapy (GAD DTM) nebo geodetický podklad pro DTM v rozsahu ZPS je základním podkladem pro aktualizaci obsahu základní prostorové situace (ZPS) DTM, tj. pro vedení DTM.					
5	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	...	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Geodetické měření skutečného provedení stavby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012444000					
6	K	01320300R	Fotodokumentace staveniště před zahájením stavebních prací	Kč	1,000	100,00	100,00	
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová). Fotodokumentace staveniště před zahájením stavebních prací					
P			Poznámka k položce:					
			Zhotovitel provede v součinnosti s investorem fotodokumentaci zájmového území. Fotodokumentace se uloží na 2 CD a ty se uloží jednou u zhotovitele a jednou u investora. Fotodokumentace se provede před zahájením prací a dle potřeby i v průběhu prací.					
7	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	...	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Dokumentace pro provádění stavby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013244000					
P			Poznámka k položce:					
			Podrobná dokumentace pro přechodné dopravní značení.					
8	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP	Online PSC		Dokumentace skutečného provedení stavby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000					
D	VRN3		Zařízení staveniště				41 500,00	
9	K	031002000	Související (přípravné) práce pro zařízení staveniště					
PP			Související (přípravné) práce pro zařízení staveniště https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/031002000	...	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
10	K	034103000	Oplocení staveniště					
PP			Oplocení staveniště https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034103000	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
11	K	034203000	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm					
PP			Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034203000	...	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
12	K	03430300R	Zabezpečení vstupů do nemovitosti sousedící se stavbou					
PP			Zařízení staveniště zabezpečení staveniště Zabezpečení vstupů do nemovitosti sousedící se stavbou Poznámka k položce: Osazení provizorního přemostění výkopové jámy na šířku 1,0 m. Délka přemostění 2,0 m. Osazení zábradlí délkou 2,0 m. Přemostění z materiálu plech nebo dřevo.	ks	1,000	500,00	500,00	
P								
13	K	034503000	Informační tabule na staveništi					
PP			Informační tabule na staveništi https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034503000	...	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
14	K	03510302R	Pronájem ploch - zábor silnice II/05019 - poplatek ŘSZK za zvláštní užívání					
PP			Pronájem ploch Poznámka k položce: *Poznámka k položce: 10 dní záboru II/05019, upraví se dle smlouvy s ŘSZK"	m2	1 500,000	20,00	30 000,00	
P								
VV								
15	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště					
PP			Zrušení zařízení staveniště https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/039002000	...	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
D	VRN4		Inženýrská činnost				7 000,00	
16	K	043134000	Zkoušky zatěžovací					
PP			Zkoušky zatěžovací https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043134000	...	2,000	3 500,00	7 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
D	VRN7		Provozní vlivy				66 000,00	
17	K	071002000	Provoz investora, třetích osob					
PP			Provoz investora, třetích osob https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/071002000	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
18	K	072103000	Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR					
PP			Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/072103000	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
19	K	072203000	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)					
PP			Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení) https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/072203000	...	1,000	60 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								

SEZNAM FIGUR

Kód: 1216_DrsI_05019_prec
 Stavba: Silnice III/05019 Drslavice. Přechod pro chodce v KM 3,093 00

Datum: 17. 4. 2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
1216_01_DrsI_ZR N SO 101 - Pozemní komunikace ZRN			
ACL_16			44,710
ACL_16	1,7*16,3+1,7*10		44,710
Použití figury:			
577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	44,710
573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	160,910
ACO11			116,200
ACO11	89,8+10+16,4		116,200
Použití figury:			
577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	116,200
573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	160,910
čara_přerušov			68,000
čara_přerušov	18+50		68,000
Použití figury:			
915111122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	68,000
915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	150,000
čara_souvislá			82,000
čara_souvislá	52+30		82,000
Použití figury:			
915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	82,000
915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	150,000
Do_STM			1 235,625
Do_STM	sklad_suti*15		1 235,625
DO_UB_SUS			5,050

Kód	Popis		MJ	Výměra
DO_UB_SUS	sklad_železo*5			5,050
dovoz_zemina				57,758
dovoz_zemina	násyp_suma+ornice			57,758
humus				98,200
humus	10,3+87,9			98,200
Použití figury:				
181351003	Rozproštění ornice tl vstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně		m2	98,200
122151403	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně		m3	57,758
171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhuštění svahu		m2	98,200
181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5		m2	98,200
181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5		m2	98,200
182251101	Svahování násypů strojně		m2	98,200
násyp_suma				47,938
násyp_svah	2,2*20			44,000
násyp_za_obrúb	7,3*0,5*0,5+24,2*0,5*0,5*0,5			3,938
násyp_suma	Součet			47,938
Použití figury:				
171152101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných silnic a dálnic		m3	47,938
122151403	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně		m3	57,758
162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3		m3	57,758
10364Rnat	zemina pro terénní úpravy - násypová zemina		t	81,495
násyp_svah				44,000
násyp_svah	2,2*20			44,000
násyp_za_obrúb				3,938
násyp_za_obrúb	7,3*0,5*0,5*0,5+24,2*0,5*0,5*0,5			3,938
new_obr_záh				25,300
new_obr_záh	7,3*0,5+17,5			25,300
Použití figury:				
916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého		m	25,300
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně		m2	110,550
564831011	Podklad ze štěrku ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm		m2	57,850

Kód	Popis		MJ	Výměra
new_sil_obr				26,500
new_sil_obr	10+16,5			26,500
Použití figury:				
916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého		m	26,500
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se ztuhnutím strojné		m2	110,550
odkop_sil				60,045
odkop_sil	17,2*0,4+1*20+pláň*0,3			60,045
Použití figury:				
122252203	Odkopávky a prokopávky rezapážené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojné		m3	60,045
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3		m3	69,072
odst_beton				1,100
odst_beton	1,1			1,100
Použití figury:				
113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojné pl do 50 m2		m2	1,100
113107323	Odstranění podkladu z kameniva drobného tl přes 200 do 300 mm strojné pl do 50 m2		m2	25,600
odst_ZD				24,500
odst_ZD	3,1+21,4			24,500
Použití figury:				
113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně		m2	24,500
113107323	Odstranění podkladu z kameniva drobného tl přes 200 do 300 mm strojné pl do 50 m2		m2	25,600
ornice				9,820
ornice	humus*0,1			9,820
Použití figury:				
122151403	Vykopávky v zemině na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojné		m3	57,758
162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3		m3	57,758
10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice		t	16,694
patky_zábrad				1,152
patky_zábrad	9*0,4*0,4*0,8			1,152
pláň				110,550
ZD_beton	7,2+7,7			14,900
ZD_slepec	4,4+2,5			6,900

Kód	Popis		MJ	Výměra
ZD_zasakov	21,6*1,8			23,400
šd_220	1,5*16,3+1,5*10			39,450
	new_obr_záh*0,5			12,650
	new_sil_obr*0,5			13,250
plášť	Součet			110,550
Použití figury:				
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se ztuhnutím strojně	m2		110,550
122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3		60,045
Post_inf				39,450
Post_inf	10*1,5+16,3*1,5			39,450
Použití figury:				
573191111	Postřik infiltrační kationaktvní emulzí v množství 1 kg/m2	m2		39,450
565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m	m2		39,450
přechod_V7a				14,000
přechod_V7a	4*7*0,5			14,000
Použití figury:				
915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly retroreflexní bílá barva	m2		14,000
915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2		14,000
rýhy_obrub				7,875
rýhy_obrub	24,2*0,5*0,5+7,3*0,5*0,5			7,875
rýhy_patky_zábr				1,152
rýhy_patky_zábr	9*0,4*0,4*0,8			1,152
rýhy_suma				9,027
rýhy_patky_zábr	9*0,4*0,4*0,8			1,152
rýhy_obrub	24,2*0,5*0,5+7,3*0,5*0,5			7,875
rýhy_suma	Součet			9,027
Použití figury:				
132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3		9,027
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3		69,072
řadek				52,800
řadek	2*(10+16,4)			52,800

Kód	Popis		MJ	Vyměra
sklad_beton				
sklad_beton	6,37+0,358+5,433+0,404+1,06			13,625
sklad_suti				13,625
sklad_suti	83,385-1,01			82,375
Použití figury:				
997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t		82,375
997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t		1 235,625
sklad_šterk				
sklad_šterk	11,264+30,508			41,772
sklad_železo				41,772
sklad_železo	1,01			1,010
Použití figury:				
997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km			1,010
997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t		5,050
Sklad_živíc				
Sklad_živíc	26,979			26,979
šd_100				26,979
	new_obr_záh*0,5			57,850
	ZD_beton+ZD_slepec+ZD_zasakov			12,650
šd_100	Součet			45,200
šd_150				57,850
šd_150	ZD_beton+ZD_slepec+ZD_zasakov			45,200
šd_220				45,200
šd_220	1,5*16,3+1,5*10			39,450
Použití figury:				
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2		110,550
564861013	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 220 mm	m2		39,450
ZD_beton				
ZD_beton	7,2+7,7			14,900
Použití figury:				
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2		14,900
				110,550

Kód	Popis	MJ	Výměra
564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	57,850
564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	45,200
596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	45,200
596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A	m2	45,200
RMAT0003	dlažba skladebná 230x140 mm tl 60 mm přírodní	m2	12,540
ZD_bez_faz_levá			2,725
ZD_bez_faz_levá	0,25*(0,65+1,6+0,85+0,85+6,3+0,65)		2,725
Použití figury:			
RRR.14010300	Dlažba hladká bez fazety (Hladký Přírodní) 200x100x60	m2	4,113
RMAT0003	dlažba skladebná 230x140 mm tl 60 mm přírodní	m2	12,540
ZD_bez_faz_pravý			1,388
ZD_bez_faz_pravý	0,25*(0,65+1,6+1,6+0,85+0,85)		1,388
Použití figury:			
RRR.14010300	Dlažba hladká bez fazety (Hladký Přírodní) 200x100x60	m2	4,113
RMAT0002	dlažba zámková vsakovací 200x100 mm tl 60 mm přírodní	m2	22,672
ZD_bez_faz_suma			4,113
ZD_bez_faz_levá	0,25*(0,65+1,6+0,85+0,85+6,3+0,65)		2,725
ZD_bez_faz_pravý	0,25*(0,65+1,6+1,6+0,85+0,85)		1,388
ZD_bez_faz_suma	Součet		4,113
ZD_slepec			6,900
ZD_slepec	4,4+2,5		6,900
Použití figury:			
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojné	m2	110,550
564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	57,850
564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	45,200
596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	45,200
596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A	m2	45,200
ZD_zasakov			23,400
ZD_zasakov	21,6+1,8		23,400
Použití figury:			
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojné	m2	110,550

Kód	Popis	MJ	Výměra
564831011	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	57,850
564851011	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	45,200
596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	45,200
596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A	m2	45,200
RMAT0002	dlažba zámková vsakovací 200x100 mm tl 60 mm přírodní	m2	22,672
zemina_odvoz			69,072
zemina_odvoz	odkop_sil+rýhy_suma		69,072
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	69,072
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	414,432
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	117,422

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	24 824,00		
Doprava 0,00%, Přesun 0,00%	0,00	0,00	
Montáž - materiál		91 050,29	
Montáž - práce		55 955,00	
Mezisoučet 1	24 824,00	147 005,29	
PPV 0,00% z montáže: materiál + práce		0,00	
Nátěry		0,00	
Zemní práce		71 206,00	
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00	
Mezisoučet 2	24 824,00	218 211,29	
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00	
Základní náklady celkem		243 035,29	
Vedlejší náklady			
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Vedlejší náklady celkem		0,00	
Kompletační činnost		0,00	
Náklady celkem		243 035,29	
Základ a hodnota DPH 21%	243 035,29	51 037,41	
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00	
Náklady celkem s DPH		294 072,70	

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
SVÍTIDLA								
TYP A - NAOS	ks	2,00	11 780,00	23 560,00	630,00	1 260,00	#####	24 820,00
recyklační poplatek	ks	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	2,00	4,00
SVÍTIDLA - celkem				23 562,00		1 262,00		24 824,00
Dodávky								
SVÍTIDLA	ks	1,00	24 824,00	24 824,00		0,00	#####	24 824,00
Dodávky - celkem				24 824,00		0,00		24 824,00
Elektromontáže								
<i>Stožár ocelový</i>								
Silniční stožár STP 5-CZ atyp (6m nad zemí)	ks	1,00	32 000,00	32 000,00	5 000,00	5 000,00	#####	37 000,00
Výložník UD Z 2 5500 atyp - tvar Z	ks	1,00	18 500,00	18 500,00	500,00	500,00	#####	19 000,00
Stožár K 6 (6,0m nad zemí) s termoplastickou úpravou	ks	1,00	9 500,00	9 500,00	4 500,00	4 500,00	#####	14 000,00
Reflexní polep na přechodový stožár	ks	2,00	1 500,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	2 500,00	5 000,00
<i>Svorkovnice stožáru</i>								
EKM xxxx - 2poj.	ks	2,00	910,00	1 820,00	515,00	1 030,00	1 425,00	2 850,00
<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE</i>								
CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně	m	20,00	33,00	660,00	57,00	1 140,00	90,00	1 800,00
CYKY-J 4x16 , pevně	m	35,00	235,00	8 225,00	65,00	2 275,00	300,00	10 500,00
KF 09063 TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX	m	20,00	67,00	1 340,00	108,00	2 160,00	175,00	3 500,00
KF 09110 TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX	m	15,00	95,00	1 425,00	126,00	1 890,00	221,00	3 315,00
Příplatek na zatažení kabelu do trubky	m	35,00	0,00	0,00	27,00	945,00	27,00	945,00
6042 ZNM_S TRUBKA OCELOVÁ ZÁVITOVÁ	m	5,00	270,00	1 350,00	59,00	295,00	329,00	1 645,00
<i>OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ</i>								
Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně	m	15,00	70,00	1 050,00	46,00	690,00	116,00	1 740,00
<i>ZEMNICE</i>								
ZT 2,0s zemnicí tyč se svorkou o 25mm, L 2000mm	ks	6,00	550,00	3 300,00	385,00	2 310,00	935,00	5 610,00
<i>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ</i>								
SZa zkušební	ks	2,00	34,00	68,00	90,00	180,00	124,00	248,00
<i>UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI</i>								
Do 16 mm2	ks	16,00		0,00	80,00	1 280,00	80,00	1 280,00
Do 1,5 mm2	ks	20,00		0,00	32,00	640,00	32,00	640,00
<i>Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou</i>								
4x16 mm2	ks	4,00		0,00	94,00	376,00	94,00	376,00
<i>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</i>								
Pronájem mobilní plošiny	kpl	1,00	4 025,00	4 025,00		0,00	4 025,00	4 025,00
Montáž svítidel	ks	2,00		0,00	517,00	1 034,00	517,00	1 034,00
Vyhledání přípojovacího místa	kpl	1,00		0,00	920,00	920,00	920,00	920,00
Predběžné obhlídky st místa	kpl	1,00		0,00	874,00	874,00	874,00	874,00
Dokumentace příprava zakázky	kpl	1,00		0,00	253,00	253,00	253,00	253,00
Účast na koordinačních jednáních a kontrolních dnech	kpl	1,00		0,00	632,00	632,00	632,00	632,00
Likvidace a odvoz odpadu	kpl	1,00		0,00	575,00	575,00	575,00	575,00
Mimostaveništní doprava, přesun	kpl	1,00		0,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00
Měření izolačních stavů kabelů	kpl	1,00		0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Úklid stanoviště	kpl	1,00		0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Měření zemních odporů	kpl	1,00		0,00	569,00	569,00	569,00	569,00
Měření impedančních smyček	kpl	1,00		0,00	569,00	569,00	569,00	569,00
Komplexní zkoušky	hod	5,00		0,00	488,00	2 440,00	488,00	2 440,00
Vytýčení sítí	kpl	1,00		0,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00
Spolupráce se správcí sítí	kpl	1,00		0,00	677,00	677,00	677,00	677,00
Zajištění případných přeložek	kpl	1,00		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Zabezpečení pracoviště	kpl	1,00		0,00	495,00	495,00	495,00	495,00
Dopravní značení	kpl	1,00		0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Nátěr zemnicího vedení	kpl	1,00		0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Označení zemnicího vedení	kpl	1,00	36,00	36,00	98,00	98,00	134,00	134,00
Spolupráce s investorem	kpl	1,00		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Statický výpočet základu stožáru	kpl	1,00		0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</i>								
<i>DLE CSN 331500</i>								
Revizní technik	kpl	1,00		0,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00		0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
Podružný materiál				4 751,29			0,00	4 751,29
Elektromontáže - celkem				91 050,29		55 955,00		147 005,29

Zemní práce								
JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ								
O OBJEMU DO 2 m3								
Zemina třídy 4,ručně	m3	2,00	2 200,00	4 400,00	1 200,00	2 400,00	3 400,00	6 800,00
POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK.								
OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU								
1000x1000x1700 mm	ks	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
600x600x1200 mm	ks	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
VYTÝČENÍ TRATI								
Venkovní vedení nn v přehledném terénu	km	0,10		0,00	10,00	1,00	10,00	1,00
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
V ZEMINĚ TŘÍDY 3								
Šíře 350mm,hĺoubka 800mm	m	10,00	150,00	1 500,00	979,00	9 790,00	1 129,00	11 290,00
PROTLAK POD KOMUNIKACÍ								
Protlak pod komunikací	m	12,00		0,00	2 830,00	33 960,00	2 830,00	33 960,00
Startovací jámy pro protlak	m3	2,00	550,00	1 100,00	4 200,00	8 400,00	4 750,00	9 500,00
Doprava mechanizace	kpl	1,00	1 200,00	1 200,00		0,00	1 200,00	1 200,00
ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO								
PÍSKU BEZ ZAKRYTÍ								
Šíře do 65cm,tloušťka 10cm	m	10,00	300,00	3 000,00	100,00	1 000,00	400,00	4 000,00
ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3								
Šíře 350mm,hĺoubka 800mm	m	10,00	0,00	0,00	120,00	1 200,00	120,00	1 200,00
Folie	m	10,00	6,00	60,00	8,00	80,00	14,00	140,00
Příplatek za lepivost	m3	5,00	0,00	0,00	23,00	115,00	23,00	115,00
ODVOZ ODPADU								
Naložení, odvoz do 10km	m3	2,00	0,00	0,00	500,00	1 000,00	500,00	1 000,00
Poplatek za uložení na skládce	m3	2,00	0,00	0,00	560,00	1 120,00	560,00	1 120,00
ÚPRAVA POVRCHU								
Osetí povrchu travou	m2	15,00	0,00	0,00	32,00	480,00	32,00	480,00
Zemní práce - celkem				11 460,00		59 746,00		71 206,00

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	SILNICE III/05019 DRSLAVICE. PŘECHOD PRO CHODCE V KM 3,093 00
Projekt	SO 401 - NASVÍCENÍ PŘECHODU PRO CHODCE
Investor	Obec Drslavice, Drslavice 93, 687 33
Z. č.	Z24-060
A. č.	Z24-060
Smlouva	
Vypracoval	Ing. Petr Hudík
Kontroloval	Bc. Pavel Keřt
Datum	16.09.2024
Zpracovatel	AKTÉ PK s.r.o.
CÚ	2024
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	0,00
Přesun dodávek (1) %	0,00
PPV (1 nebo 6) %	0,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH % - i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15
Procento PM % 1	5
Procento PM % 2	3
Procento PM % 3	20

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **ZV25-0603 CHODNÍK U FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ, DRSLAVICE**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

VIATOM s.r.o.

IČO: **21928878**

Jabloňová 487, Sady

DIČ: **CZ21928878**

686 01

Uherské Hradiště

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			843 795,89
PSV			20 788,86
MON			163 550,75
Vedlejší náklady			23 500,00
Ostatní náklady			46 100,00
Celkem			1 097 735,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 097 735,50 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

1097735,50 CZK

v DRSLAVICE

dne

2. 10. 2025

VIATOM s.r.o.

Jabloňová 487, Sady

686 01 Uherské Hradiště

IČO: 219 28 878, DIČ: CZ21928878

Za zhotovitele

**OBEC
DRSLAVICE**

687 33 pošta Hradčovice

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	69 600,00		69 600,00	6
VNON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	69 600,00		69 600,00	6
	Stavební objekt					
SO 101	CHODNÍK PRO PĚŠÍ	0,00	864 584,75		864 584,75	79
101	CHODNÍK PRO PĚŠÍ	0,00	864 584,75		864 584,75	79
SO401	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	0,00	163 550,75		163 550,75	15
401	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	0,00	163 550,75		163 550,75	15
Celkem za stavbu					1 097 735,50	100

Popis stavby: ZV25-0603 - CHODNÍK U FOTBALOVÉHO HRŠTĚ, DRSLAVICE

Popis objektu: SO 101 - CHODNÍK PRO PĚŠÍ

Popis rozpočtu: 101 - CHODNÍK PRO PĚŠÍ

Popis objektu: SO401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Popis rozpočtu: 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Popis objektu: VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: VNON - Vedlejší a ostatní náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			144 471,50	13,2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			132 296,15	12,1
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			36 157,00	3,3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			26 800,00	2,4
5	Komunikace	HSV			210 032,50	19,1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			144 267,00	13,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			30 486,00	2,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			72 801,62	6,6
711	Izolace proti vodě	PSV			52,00	0,0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			20 736,86	1,9
M21	Elektromontáže	MON			163 550,75	14,9
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			46 484,12	4,2
VN	Vedlejší náklady	VN			23 500,00	2,1
ON	Ostatní náklady	ON			46 100,00	4,2
Cena celkem					1 097 735,50	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: ZV25-0603	CHODNÍK U FOTBALOVÉHO HRŠTĚ, DRSLAVICE
O: VRN	Vedlejší a ostatní náklady
R: VNON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: VN Vedlejší náklady						23 500,00		
1	005111010R	Zaměření před výstavbou (sítí, pozemku...)	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		RTS 25/I
Zaměření před výstavbou: přenesení poloh sítí, hranic pozemku apod. z mapy do terénu, označení a stabilizace lomových bodů, zaměření síťového objektu před rekonstrukcí. Zaměření a vytyčení stáv. inž. sítí. Geodetické práce zaměření a vytyčení v průběhu stavby								
2	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		RTS 25/I
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště včetně oplocení, dočasných komunikací a zpev. ploch, skladovacích ploch, dočasných deponií, ochrany sousedních pozemků a objektů vč. stromů ap., objektů a zařízení pro zajištění organizace a bezpečnosti provozu sídliště vozidel i pěších v průběhu stavby, bezpečnost a ochranu zdraví na staveništi, ap.								
3	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		RTS 25/I
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
4	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		RTS 25/I
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
5	0054500R	Kompletační, koordináční ostatní inženýrská činnost	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
Náklady spojené se zajištěním činnosti souvisejících se zakázkou - účast všech zainteresovaných stran na přípravě, jednání, u zkoušek, atd, Koordinace stavby, prací a dodávek mezi dodavateli a se zúčastněnými, podchycení všech změn v průběhu stavby a předávání info o nich, řešení vazeb na okolí, další inženýrská činnost nezahrnutá v předchozích položkách.								
Díl: ON Ostatní náklady						46 100,00		
6	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00		RTS 25/I
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.								

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	ZV25-0603	CHODNÍK U FOTBALOVÉHO HRŠTĚ, DRSLAVICE
O:	VRN	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VNON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 25/ I
8	005231010R	Revize náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.	Soubor	1,00000	100,00	100,00		RTS 25/ I
9	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném Zahrnuje také zaměření skutečného provedení stavby	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		RTS 25/ I
10	005401010R	Publicita projektu Náklady spojené s publicitou projektu, zajištění informovanosti veřejnosti - především přímo dotčené stavbou, informační billboard, ap.	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
11	005501010R	Ostatní náklady z obchodních podmínek smlouvy Náklady spojené s dodržením podmínek uvedených dokumentech vyhlášené soutěže a dalších především obchodních podmínek smlouvy.	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Celkem						69 600,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV25-0603	CHODNÍK U FOTBALOVÉHO HRŠTĚ, DRSLAVICE
O:	SO 101	CHODNÍK PRO PĚŠÍ
R:	101	CHODNÍK PRO PĚŠÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce								
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kamenná	m2	36,00000	60,00	2 160,00	822-1	RTS 25/ I
				s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek				
				21,00000				
				13,00000				
				2,00000				
				viz situace, zpráva :				
2	113107315R00	Odstanění podkladů nebo krytů z kamenná téženého, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	37,00000	145,00	5 365,00	822-1	RTS 25/ I
				podklad vybouraných zpev.ploch :				
				Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 36,00000				
				Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1,00000				
3	113107515R00	Odstanění podkladů nebo krytů z kamenná hrubého drceného, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	62,00000	360,00	22 320,00	822-1	RTS 25/ I
				podklad vybouraných zpev.ploch :				
				Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 36,00000				
				Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1,00000				
				VYTĚŽENÍ ZAHLINĚNÉ ŠTĚRKODRTI TL. 150mm : 25				
				viz situace, řez, zpráva :				
4	113109315R00	Odstanění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	1,00000	890,00	890,00	822-1	RTS 25/ I
				VYBOURÁNÍ BETONU TL. 150mm : 1				
				viz situace, zpráva :				
5	113109320R00	Odstanění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	4,00000	1 130,00	4 520,00	822-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV25-0603	CHODNÍK U FOTBALOVÉHO HRŠTĚ, DRSLAVICE
O:	SO 101	CHODNÍK PRO PĚŠÍ
R:	101	CHODNÍK PRO PĚŠÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		VYTRHÁNÍ BETONOVÉ PŘÍDLAŽBY BP 20/10 : 16*0,25 viz situace, řez, zpráva :		4,00000				

6	11315114R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živiný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 50 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstraňování (vybourání) živiného krytu kolem překážek, FRÉZOVÁNÍ ASFALTU BETONU TL. 50mm : 41 viz situace, zpráva :	m2	41,00000	235,00	9 635,00	822-1	RTS 25/ I
---	-------------	--	----	----------	--------	----------	-------	-----------

7	11320211R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obručkových stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek VYTRHÁNÍ SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU : 6 VYTRHÁNÍ BETONOVÉHO OBRUBNÍKU : 7 VYTRHÁNÍ ŽALUZOVANÉHO OBRUBNÍKU : 40 viz situace, zpráva :	m	53,00000	120,00	6 360,00	822-1	RTS 25/ I
---	-------------	---	---	----------	--------	----------	-------	-----------

8	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. VÝKOP : 29 viz situace, řez, zpráva :	m3	29,00000	270,00	7 830,00	800-1	RTS 25/ I
---	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	-----------

9	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 29,00000	m3	29,00000	50,00	1 450,00	800-1	RTS 25/ I
---	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	-----------

10	132301210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přílehlejší terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	8,00000	830,00	6 640,00	800-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV25-0603	CHODNÍK U FOTBALOVÉHO HRŠTĚ, DRSLAVICE
O:	SO 101	CHODNÍK PRO PĚŠÍ
R:	101	CHODNÍK PRO PĚŠÍ

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
--------------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

VÝKOP PRO PODEZDÍVKU OPLOCENÍ : 8

viz situace, řez, zpráva :

8,00000

11	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 8,00000	m3	8,00000	95,00	760,00 800-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	---------	-------	--------------	-----------

8,00000

12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. přebytek odkopku na skládku :	m3	29,50000	280,00	8 260,00 800-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 29,000000

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 8,000000

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 17,00000*-1

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 7,00000*-1

přebytek sejmutého drnu na skládku :

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 30,750000

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 95,00000*-0,15

29,000000

8,000000

-17,000000

-7,000000

30,750000

-14,250000

13	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuťnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, KONEČNÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY - dosypání za obrubou : 17 viz situace, řez, zpráva :	m3	17,00000	50,00	850,00 800-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	----------	-------	--------------	-----------

17,000000

14	171101104R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuťnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard přes 100 do 102 % PS	m3	7,00000	110,00	770,00 800-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	---------	--------	--------------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV25-0603	CHODNÍK U FOTBALOVÉHO HRŠTĚ, DRSLAVICE
O:	SO 101	CHODNÍK PRO PĚŠÍ
R:	101	CHODNÍK PRO PĚŠÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním,

HUTNĚNÝ NÁSYPOVRSTVÁCH 200mm : 6

OPLOCENÍ - HUTNĚNÝ NÁSYPO : 1

viz situace, řez a tech.zpráva :

6,00000
1,00000

15	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	29,50000	15,00	442,50	800-1	RTS 25/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 29,50000		29,50000				

16	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuťněním	m2	191,30000	17,50	3 347,75	800-1	RTS 25/I
		vyrovňáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 190,30000		190,30000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 1,00000		1,00000				
		0						

17	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1 - 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	29,50000	350,00	10 325,00	800-1	RTS 25/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 29,50000		29,50000				

18	1811-NC	Zkouška hutnění zemní pláně	ks	2,00000	4 200,00	8 400,00		Vlastní
		ZKOUŠKY UNOSNOSTI ZEMNÍ PLÁNĚ : 2		2,00000				
		viz situace, zpráva :						

19	112100001RAA	Odstranění stromů kácení stromů o průměru kmene do 500 mm, odstranění pařezů včetně odvozu, spalení větví	kus	3,00000	4 350,00	13 050,00	AP-HSV	RTS 25/I
		Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním, odstranění pařezů s přesekáním kořenů, naložení kmenů a pařezů na dopravní prostředek a vodorovné přemístění, spalení větví.						
		Včetně vodorovného přemístění do 1 km.						
		KÁCENÍ STROMŮ, LISTNATÉ - 3ks - obvod kmene 65cm : 3		3,00000				
		viz situace, zpráva :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV25-0603	CHODNÍK U FOTBALOVÉHO HRŠTĚ, DRSLAVICE
O:	SO 101	CHODNÍK PRO PĚŠÍ
R:	101	CHODNÍK PRO PĚŠÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
20	121100001RAB	Sejmutí ornice naložení a uložení odvoz do 5 000 m	m3	30,75000	415,00	12 761,25	AP-HSV	RTS 25/ I
popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozproštěním. ODHUMUSOVÁNÍ TL. 150mm : 205*0,15 viz situace, řez, zpráva :								
						30,75000		

21	181300010RAC	Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 5 000 m	m2	95,00000	175,00	16 625,00	AP-HSV	RTS 25/ I
vč. urovňování ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení travního osetí a dodávky travního semene. Včetně přesunu hmot. HUMUSOVÁNÍ TL. 150mm A ZATRAVNĚNÍ : 95 viz situace, řez, zpráva :								
				95,00000				

22	183400012RAA	Příprava půdy pro výsadbu v rovině, strojní, chemické odplevelení, frézování, hnojení	m2	95,00000	18,00	1 710,00	AP-HSV	RTS 25/ I
Včetně přesunu hmot. Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 95,00000								
				95,00000				

Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání			132 296,15			
23	271571112R00	Polštáře zhrutněné pod základy šterkopisek netříděný,	m3	1,00000	1 250,00	1 250,00	800-2	RTS 25/I
				1,00000				
				podezdívka oplocení : 1				
				viz situace, řez, zpráva :				

24	274321611R00	Beton základových pasů železový třídy C 30/37 včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže	m3	7,00000	4 600,00	32 200,00	801-1	RTS 25/ I
podezdívka oplocení : 7 BETON C30/37-XC4, XF1 : viz situace, řez, zpráva :								
				7,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV25-0603	CHODNÍK U FOTBALOVÉHO HRŠTĚ, DRSLAVICE
O:	SO 101	CHODNÍK PRO PĚŠÍ
R:	101	CHODNÍK PRO PĚŠÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysné přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, podezdívka oplocení : 2*16*1,5 viz situace, řez, zpráva :	m2	48,00000	750,00	36 000,00	801-1	RTS 25/ I
								48,00000
26	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysné přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 48,00000	m2	48,00000	120,00	5 760,00	801-1	RTS 25/ I
								48,00000
27	274351821R00	Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10505, , SVISLA VÝZTUŽ prům. 20mm : 275*0,002466 VODOROVNÁ VÝZTUŽ prům. 16mm : 228*0,001578 viz situace, řez, zpráva :	t	1,03793 0,67815 0,35978	55 000,00	57 086,15	821-1	RTS 25/ I
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				36 157,00		
28	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 100mm : Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 173,00000*0,1 (ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ) : plocha planimetrací viz situace, řez, zpráva :	m3	17,30000	270,00	4 671,00	800-1	RTS 25/ I
								17,30000
29	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepirost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 17,30000	m3	17,30000	50,00	865,00	800-1	RTS 25/ I
								17,30000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV25-0603	CHODNÍK U FOTBALOVÉHO HRŠTĚ, DRSLAVICE
O:	SO 101	CHODNÍK PRO PĚŠÍ
R:	101	CHODNÍK PRO PĚŠÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
30	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 17,30000	m3	17,30000	280,00	4 844,00	800-1	RTS 25/ I
17,30000								
31	162702199R00	Poplatek za skládku dmu Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 17,30000	m3	17,30000	150,00	2 595,00	823-1	RTS 25/ I
17,30000								
32	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 17,30000	m3	17,30000	15,00	259,50	800-1	RTS 25/ I
17,30000								
33	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. PARAPLÁN : VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 100mm : 143+30 viz odkop :	m2	173,00000	17,50	3 027,50	800-1	RTS 25/ I
173,00000								
34	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 100mm : Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 173,00000 (ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ) : plocha planimetrací viz situace, řezy, zpráva :	m2	173,00000	115,00	19 895,00	822-1	RTS 25/ I
173,00000								
Díl: 4 Vodorovné konstrukce								
35	463211300R00	Rovnanina z lomového kamene neupraveného lomový záhozový kámen, objem do 3 m3, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg, urovňování líce a vyklínování spár úlomky kamene pro podélné i příčné objekty	m3	4,00000	2 500,00	10 000,00	831-2	RTS 25/ I
26 800,00								

Položkový soupis prací a dodávek

S: ZV25-0603	CHODNÍK U FOTBALOVÉHO HRŠTĚ, DRSLAVICE
O: SO 101	CHODNÍK PRO PĚŠI
R: 101	CHODNÍK PRO PĚŠI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

4,00000

DOPLNĚNO ŠTĚRKODRTÍ, B 0-63 PROLITO CEMENTOVÝM MLÉKEM : 4

viz situace, řez, zpráva :

36	463451114R00	Profilí rovnání cementovou maltou malta MC 25	m3	4,00000	4 200,00	16 800,00	832-1	RTS 25/I
Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 4,00000								

Díl: 5 Komunikace

210 032,50

37	564851111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	1,00000	195,00	195,00	822-1	RTS 25/I
ŠTĚRKODRTÍ TL. 150mm : 1								
viz situace, řez, zpráva :								

38	564861111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	190,30000	260,00	49 478,00	822-1	RTS 25/I
Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 173,00000*1,1								

39	573231127R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0,70 kg/m2 bez posypu kamenivem	m2	41,00000	15,00	615,00	822-1	RTS 25/I
Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 41,00000								

40	577141112R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm. plochy přes 1000 m2	m2	41,00000	650,00	26 650,00	822-1	RTS 25/I
KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - NOVÁ OBRUSNÁ VRSTVA TL. 50mm : 41								
viz situace, řez, zpráva :								

41	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťky dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drobného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	173,00000	350,00	60 550,00	822-1	RTS 25/I
CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/60mm - ŠEDÁ BARVA : 140								
140,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV25-0603	CHODNÍK U FOTBALOVÉHO HRŠTĚ, DRSLAVICE
O:	SO 101	CHODNÍK PRO PĚŠÍ
R:	101	CHODNÍK PRO PĚŠÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA 200/200/60mm - ŠEDÁ BARVA : 30		30,00000				
		VAROVNÝ A SIGNÁLNÍ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA - ČERVENÁ BARVA : 3		3,00000				
		viz situace, řez, zpráva :						

42	59245110R	Dlažba betonová typ: obdélníkový, dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 60,0 mm; barva: šedá	m2	147,00000	390,00	57 330,00	SPCM	RTS 25/ I
		CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/60mm - ŠEDÁ BARVA : 140*1,05		147,00000				
		viz situace, řez, zpráva :						

43	592451151R	Dlažba betonová typ: obdélníkový, dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 60,0 mm; povrchová úprava: reliéfní s bodovými výstupky: barva: dle vzorníku	m2	3,15000	730,00	2 299,50	SPCM	RTS 25/ I
		VAROVNÝ A SIGNÁLNÍ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA - ČERVENÁ BARVA : 3*1,05		3,15000				
		viz situace, řez, zpráva :						

44	5924511900R	Dlažba betonová typ: čtvercový, dl = 200 mm; š = 200 mm; tl = 60,0 mm; barva: šedá	m2	31,50000	410,00	12 915,00	SPCM	RTS 25/ I
		CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA 200/200/60mm - ŠEDÁ BARVA : 30*1,05		31,50000				
		viz situace, řez, zpráva :						

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					144 267,00		
45	914001111R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu,	kus	1,00000	950,00	950,00	822-1	RTS 25/ I
		PŘESUNUTÍ SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ : 1		1,00000				
		viz situace, zpráva :						

46	914001121Rt6	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, včetně dodávky sloupku a značky	kus	1,00000	2 800,00	2 800,00	822-1	RTS 25/ I
		PŘESUNUTÍ SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ : 1		1,00000				
		viz situace, zpráva :						

47	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	214,00000	395,00	84 530,00	822-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV25-0603	CHODNÍK U FOTBALOVÉHO HRŠTĚ, DRSLAVICE
O:	SO 101	CHODNÍK PRO PĚŠÍ
R:	101	CHODNÍK PRO PĚŠÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) - NÁŠLAP 100mm : 80

PŘECHODOVÝ KUS DL. 1,0m BO 25/15 : 3

NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 (150/150/1000mm) - NÁŠLAP 20 mm : 6

BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) - PŘEVÝŠENÝ 60mm : 100

BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) - ZAPUŠTĚNÝ : 25

viz situace, řez, zpráva :

80,00000
3,00000
6,00000
100,00000
25,00000

48	919722212R00	Dílační spáry řezané v cementobetonovém krytu příčné, zalití spár za tepla s těsněním, šířka přes 3 do 9 mm	m	80,00000	36,00	2 880,00	822-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	----------	-------	----------	-------	-----------

vyčištění spár po řezání, vyčištění spár před zálivkou a impregnace spár před zálivkou,

ZAREZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY ASFALTU + ZALITÍ BITUMENOVOU ZALIVKOU : 80

viz situace, řez, zpráva :

80,00000

49	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živичných, hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody	m	80,00000	125,00	10 000,00	822-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	-------	-----------

ZAREZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY ASFALTU : 80

viz situace, zpráva :

80,00000

50	11163611R	asfaltová zálivka zpracování za horka, bod měknutí nad 85 °C; skupenství při 20°C tuhá hmota; hustota při 25°C 1 000 kg/m³. nerozpustný ve vodě; hořlavý; bod hoření nad 300 °C; černý	t	0,02000	35 500,00	710,00	SPCM	RTS 25/ I
----	-----------	--	---	---------	-----------	--------	------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 80,00000*0,00025

0,02000

51	59217001R	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	125,00000	170,00	21 250,00	SPCM	RTS 25/ I
----	-----------	--	-----	-----------	--------	-----------	------	-----------

BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) - PŘEVÝŠENÝ 60mm : 100

100,00000

BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) - ZAPUŠTĚNÝ : 25

25,00000

viz situace, řez, zpráva :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV25-0603	CHODNÍK U FOTBALOVÉHO HRŠTĚ, DRSLAVICE
O:	SO 101	CHODNÍK PRO PĚŠÍ
R:	101	CHODNÍK PRO PĚŠÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
52	59217010R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	84,00000	215,00	18 060,00	SPCM	RTS 25/ I
SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) - NAŠLAP 100mm : 80*1,05								
viz situace, řez, zpráva :								

53	59217020R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 148,5 mm; h = 145,0 mm; barva přírodní	kus	6,30000	170,00	1 071,00	SPCM	RTS 25/ I
NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 (150/150/1000mm) - NAŠLAP 20mm : 6*1,05								
viz situace, řez, zpráva :								

54	59217021R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 975,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 145 až 250 mm; barva přírodní	kus	2,10000	480,00	1 008,00	SPCM	RTS 25/ I
PŘECHODOVÝ KUS DL. 1,0m BO 25/15 : 2*1,05								
viz situace, řez, zpráva :								

55	59217022R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 975,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 145 až 250 mm; barva přírodní	kus	2,10000	480,00	1 008,00	SPCM	RTS 25/ I
PŘECHODOVÝ KUS DL. 1,0m BO 25/15 : 2*1,05								
viz situace, řez, zpráva :								

Díl: 96 Bourání konstrukcí								
56	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	6,00000	4 500,00	27 000,00	801-3	RTS 25/ I
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech								
ODSTRANĚNÍ BETONOVÉ PODEZDÍVKY (DRATĚNÉHO OPLOCENÍ) : 16*0,3*1,25								
viz situace PU, zpráva :								

57	966006132R00	Odstanění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních s betonovými patkami	kus	1,00000	390,00	390,00	822-1	RTS 25/ I
s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním								
PŘESUNUTÍ SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ : 1								
1,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV25-0603	CHODNÍK U FOTBALOVÉHO HRŠTĚ, DRSLAVICE
O:	SO 101	CHODNÍK PRO PĚŠÍ
R:	101	CHODNÍK PRO PĚŠÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz situace, zpráva :						

58	966067111R00	Rozebrání plotu tyčového laťového prkenného, drátěného, plechového	m	17,20000	180,00	3 096,00	801-5	RTS 25/I
		ODSTRANENÍ DRÁTĚNÉHO OPLOČENÍ (NA BETONOVÉ PODEZDÍVCE) : 16		16,00000				
		BRANKA V.2m : 1,2		1,20000				
		viz situace PÚ, zpráva :						

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					72 801,62		
59	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délkou objektu	t	264,73318	275,00	72 801,62	822-1	RTS 25/I
		vodorovně do 200 m						

Díl: 711	Izolace proti vodě					52,00		
60	711132101R00	Provedení izolace proti zemi vlhkostí pásy na sucho svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů	m2	1,00000	30,00	30,00	800-711	RTS 25/I
		PODEZDÍVKA OPLOČENÍ :						
		DILATACE - LEPENKA A500H : 1		1,00000				
		viz situace, řez, zpráva :						

61	62811120R	Pás hydroizolační asfaltový tl = 0,7 mm; funkce: separační; nosná vložka: impregnovaný karton; asfalt: oxidovaný	m2	1,10000	20,00	22,00	SPCM	RTS 25/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 1,00000*1,1		1,10000				

Díl: 767	Konstrukce zámečnické					20 736,86		
62	338171122R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených rámků betonem C 25/30	kus	11,00000	480,00	5 280,00	801-5	RTS 25/I
		trubkových nebo profilovaných						
		DRÁTĚNÉ OPLOČENÍ DO OCELOVÝCH SLOUPKŮ VÝŠKY 2,0m NA BETONOVÉ PODEZDÍVCE :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 4,00000		4,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV25-0603	CHODNÍK U FOTBALOVÉHO HRŠTĚ, DRSLAVICE
O:	SO 101	CHODNÍK PRO PĚŠÍ
R:	101	CHODNÍK PRO PĚŠÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 7,00000		7,00000				

63	76791130RT1	Montáž oplocení z pletiva strojového vč. dodávky pletiva, napínacího drátu a napínáku, výšky 1,75 m	m	16,00000	310,00	4 960,00	800-767	RTS 25/ I
		DRÁTĚNÉ OPLOCENÍ DO OCELOVÝCH SLOUPKŮ VÝŠKY 2,0m NA BETONOVÉ PODEZDÍVCE : 16		16,00000				
		viz situace, řez, zpráva :						

64	767920220R00	Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 2 do 4 m2	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	800-767	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 1,00000		1,00000				

65	55342341R	sloupek plotový oceli; tl. stěny 1,50 mm; rohový, krajový; pro plot pro drátěné pletivo; l = 2 000 mm; d 48 mm; povrch prášková vypalovací barva	kus	4,00000	170,00	680,00	SPCM	RTS 25/ I
		DRÁTĚNÉ OPLOCENÍ DO OCELOVÝCH SLOUPKŮ VÝŠKY 2,0m NA BETONOVÉ PODEZDÍVCE :						
		v.2m + 0,7m velkosti do podezdívky :						
		SLOUPEK ROHOVÝ SL4 tl.5cm : 2		2,00000				
		SLOUPEK ROHOVÝ SL4 10cm : 2		2,00000				

66	55342605R	branka k oplocení 2000 x 1000 mm; ocel; výplň pletené pletivo; nastříkaný lak; příslušenství 2 sloupky, klíka, 2 panty	kus	1,00000	4 200,00	4 200,00	SPCM	RTS 25/ I
		DRÁTĚNÉ OPLOCENÍ DO OCELOVÝCH SLOUPKŮ VÝŠKY 2,0m NA BETONOVÉ PODEZDÍVCE :						
		BRANKA Š. 1,2m, výšky 2,0m : 1		1,00000				
		viz situace, řez, zpráva :						

67	5534622126R	sloupek plotový oceli; tl. stěny 1,50 mm; válec; pro plot pro drátěné pletivo; l = 2 000,0 mm; d 48 mm; barva zelená; povrch pozink, vypalovaný polyester; příslušenství včetně: kloboučku a ořechů	kus	7,00000	210,00	1 470,00	SPCM	RTS 25/ I
		DRÁTĚNÉ OPLOCENÍ DO OCELOVÝCH SLOUPKŮ VÝŠKY 2,0m NA BETONOVÉ PODEZDÍVCE :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV25-0603	CHODNÍK U FOTBALOVÉHO HRŠTĚ, DRSLAVICE
O:	SO 101	CHODNÍK PRO PĚŠÍ
R:	101	CHODNÍK PRO PĚŠÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SLOUPEK PRUBEŽNÝ SL3 SE tl. 5cm DL.2,7m vč.vetknutí do podezdívky : 5 VZPĚRKA VZ1 : 2		5,00000 2,00000				
68	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	1,47048	1 800,00	2 646,86	800-767	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						

Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot

69	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,25400	1 500,00	381,00	801-3	RTS 25/ I
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 57 : 0,08200		0,08200				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 58 : 0,17200		0,17200				

70	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	32,67000	200,00	6 534,00	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 12,21000		12,21000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 20,46000		20,46000				

71	979999981R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	39,09000	50,00	1 954,50	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 8,10000		8,10000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 0,36000		0,36000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 1,92000		1,92000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 14,31000		14,31000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 56 : 14,40000		14,40000				

72	979999995R00	Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	4,51000	620,00	2 796,20	801-3	RTS 25/ I
		170 302						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 4,51000		4,51000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV25-0603	CHODNÍK U FOTBALOVÉHO HRŠTĚ, DRSLAVICE
O:	SO 101	CHODNÍK PRO PĚŠI
R:	101	CHODNÍK PRO PĚŠI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
73	97908111R00	Odvoz sutí a vybouraných limot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	76,52400	320,00	24 487,68	801-3	RTS 25/ I
74	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných limot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	688,71600	15,00	10 330,74	801-3	RTS 25/ I
Celkem						864 584,75		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV25-0603	CHODNÍK U FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ, DRSLAVICE
O:	SO401	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
R:	401	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				163 550,75		
1	2101E	SO 401 Veřejné osvětlení						
		SO401 - Veřejné osvětlení - komplet : 1	kpl	1,00000	163 550,75	163 550,75		Vlastní
		jednotlivé položky viz samostatná příloha Rozpočet SO401 :		1,00000				

Celkem						163 550,75		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Číslo	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Podle ČSN 36 0435 je doporučena teplota chromatickosti (barva světla) je pro málo světla prostředí doporučena méně nebo rovno 3000K								
	Elektromontáže								
	Osvětlovací zařízení								
	STOŽÁROVÉ LED SVÍTIDLO, IP65 Síťový LED svídlo, 20W, 220V, 2700K, stejný typ jako v již rekonstruovaných částech Drslavic, 230V, IP65, přepětová ochrana typu 2+3 (10kV/5kA) přímo ve svítidle, CLO	ks	2,00	8 200,00	16 400,00	500,00	1 000,00	8 700,00	17 400,00
	STOŽÁR SINIČNÍ BEZPATICOVÝ Stožár sadový tříuprňový, výška 5,0 m nad vektnutím do země, oboustranně žárově zinkovaný, Ochranná mřížata plastová	ks	2,00	7 500,00	15 000,00	1 430,00	2 860,00	8 930,00	17 860,00
		ks	2,00	165,00	330,00	165,00	330,00	330,00	660,00
	STOŽAROVÁ VÝZBROJ Stožárová svorkovnice, IP43, pojistka E27, pro přípoj. kabelů do 3x4x6-4x35mm - 1ks / stožár pojistková vložka E27/ 6A - 1ks / stožár pojistkový dotyk 6A - 1ks / stožár	ks	2,00	870,00	1 740,00	500,00	1 000,00	1 370,00	2 740,00
		ks	2,00	25,00	50,00	13,50	27,00	38,50	77,00
		ks	2,00	22,50	45,00	20,00	40,00	42,50	85,00
	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, INSTALACE VE STOŽÁRU CYKY-J 5x1,5 , pevně	m	20,00	32,00	640,00	44,00	880,00	76,00	1 520,00
	Osvětlovací zařízení - celkem								40 342,00
	Zřízení přípojovacího místa Zařízení kabelu do stávajícího stožáru Stožárová svorkovnice, IP43, pojistka E27, pro přípoj. kabelů do 3x4x6-4x35mm	kmpl	1,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
		ks	1,00	870,00	870,00	495,00	495,00	1 365,00	1 365,00
	Zřízení přípojovacího místa - celkem								1 915,00
	Spojovací vedení								
	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 4x10 mm2	m	76,40	150,00	11 460,00	44,00	3 361,60	194,00	14 821,60
	Trubka, chránička 63/52	m	68,70	64,00	4 396,80	44,00	3 022,80	108,00	7 419,60
	UKONČENÍ VODIČŮ V NA SVORKOVNICI Do 16 mm2, vč. zapojení, konc. - 8ks vodičů / stožár, přírodní vedení	ks	28,00	0,00	0,00	77,00	2 156,00	77,00	2 156,00
	UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZAKLOPKOU Kabelová koncovka do 1kV 4x 6-25	ks	4,00	154,00	616,00	135,00	540,00	289,00	1 156,00
	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ Pásek Fezn 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	62,70	67,50	4 232,25	44,00	2 758,80	111,50	6 991,05
	Vodič Fezn 10 (1 kg = 1,61 m) - přípojení stožárů, 4m pro stožár	m	8,00	67,50	540,00	44,00	352,00	111,50	892,00
	trubice směr. PBF 12,7/6,4mm, 1m trubice na stožár	m	2,00	56,00	112,00	71,00	142,00	127,00	254,00

Číslo	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Připojovací svorka								
	SP1, 1x svorka na stožár	ks	2,00	33,00	66,00	173,00	346,00	206,00	412,00
	Svorka								
	SR02 odbočná a spojovací pásek pásek - 2ks pro spoj v zemi, ř 25 m páska	ks	4,00	34,00	136,00	87,00	348,00	121,00	484,00
	SR03 odbočná a spojovací pásek vodič - 2ks pro spoj v zemi	ks	4,00	45,00	180,00	87,00	348,00	132,00	528,00
	pasivní ochrana uzemňovacího vodiče, spoje v zemi	ks	8,00	71,50	572,00	26,00	208,00	97,50	780,00
	PODROUŽNÝ MATERIÁL								
	Podružný materiál	kmpl	1,00	4 285,00	4 285,00	0,00	0,00	4 285,00	4 285,00
	Spojovací vedení - celkem								40 179,25
	HZS								
	Dokumentace skutečného provedení, liniové schéma zapojení rozvodů VO, 1 hod / stožár	hod	2,00	0,00	0,00	550,00	1 100,00	550,00	1 100,00
	Výšková plošina pro výškové práce vč. obsluhy - 2 hod / stožár	hod	4,00	0,00	0,00	825,00	3 300,00	825,00	3 300,00
	Spolupráce se správcem veřejného osvětlení, trvalý dozor správce VO - 1hod / stožár	hod	2,00	0,00	0,00	445,00	890,00	445,00	890,00
	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	8,00	0,00	0,00	445,00	3 560,00	445,00	3 560,00
	Napojení na stávající zařízení	hod	6,00	0,00	0,00	550,00	3 300,00	550,00	3 300,00
	Zabezpečení pracoviště, zajištění bezpečnostního stavu	hod	6,00	0,00	0,00	1 050,00	6 300,00	1 050,00	6 300,00
	HZS - celkem								18 450,00
	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
	DLE CSN 331500								
	Celková prohlídka el. zařízení a vyhotovení revizní zprávy	objem	1,00	0,00	0,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00
	Izolační zkouška silových kabelů m do 4x50mm ² - 1x / stožár	kabel	2,00	0,00	0,00	270,00	540,00	270,00	540,00
	Měření odporu nulových smyček 3-fáz. vedení 3x400V	okruh	1,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	Měř.zemn.odporu pro zem.sít do 100m páska	měření	2,00	0,00	0,00	270,00	540,00	270,00	540,00
	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK - celkem								7 790,00
	Elektromontáže - celkem								108 676,25
	Zemní práce								
	VYTÝČENÍ TRATI								
	Kabelové vedení v zastřešeném prostoru	m	57,00	0,00	0,00	5,00	285,00	5,00	285,00
	VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ								
	ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ								
	Zemina třídy 3-4,ručně, 1,1 m3/stožár	m3	2,20	0,00	0,00	1 550,00	3 410,00	1 550,00	3 410,00
	ZÁKLAD Z PROSTĚHO BETONU								
	Do rostlé zeminy bez bednění, 1,1 m3 / stožár	m3	2,20	3 850,00	8 470,00	460,00	1 012,00	4 310,00	9 482,00
	Betonový přístěnek u paty stožáru	ks	2,00	650,00	1 300,00	200,00	400,00	850,00	1 700,00

Číslo	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	POUZDROVÝ ZÁKLAD PRO STOŽÁR VENKOVNÍHO OSVĚTL.MIMO OSU TRASY KABELU								
	D 350x1000 mm	ks	2,00	935,00	1 870,00	1 540,00	3 080,00	2 475,00	4 950,00
	Písková výplň základu stožáru, 0,3 m ³ /stožár	m ³	0,60	355,00	213,00	660,00	396,00	1 015,00	609,00
	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	57,00	0,00	0,00	200,00	11 400,00	200,00	11 400,00
	ZRÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE								
	Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 45cm, tloušťka 5cm, délka výkopů celkem	m	57,00	0,00	0,00	50,00	2 850,00	50,00	2 850,00
	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC								
	Do šířky 33cm	m	60,00	5,50	330,00	7,50	450,00	13,00	780,00
	ZAHOZ KABELOVÉ RÝHY								
	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm, hutnění, délka výkopů celkem	m	57,00	0,00	0,00	100,00	5 700,00	100,00	5 700,00
	Odvoz a poplatek za skládku přebytečné zeminy								
	Odvoz přebytečné zeminy, odvoz a uložení na skládku zhotovitele, vč. poplatku za uložení	m ³	5,70	0,00	0,00	200,00	1 140,00	200,00	1 140,00
	ÚPRAVA POUVRCHU								
	Provozovní úprava terénu v zemina třídy 3, délka výkopů celkem, šíře 0,5m	m ²	28,50	0,00	0,00	1,00	28,50	1,00	28,50
	ZAMĚŘENÍ VEDENÍ GEODETIEM								
	Geodetické zaměření trasy, přenos do systému Digitální mapy veřejné správy (DMVS)	m	57,00	0,00	0,00	220,00	12 540,00	220,00	12 540,00
	Zemní práce - celkem								54 874,50
	Cena celkem (bez DHP)								163 550,75